



KATALOG PRODUKTÓW

Katalog obowiązuje od 08.2025

spis treści

01



02



03



04



Systemy ociepleń.....12

Struktury tynków cienkowarstwowych.....	23
Tynki hydrofilowe.....	24
Tynki silikonowe.....	26
Tynki silikatowe.....	27
Tynki akrylowe / Tynki mineralne.....	28
Tynki mozaikowe.....	29
Tynki dekoracyjne.....	37
Farby.....	40
Panele fasadowe.....	43
Zaprawy klejowe.....	44
Preparaty gruntujące.....	47
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń.....	50
Paleta kolorów 4 strony Światła.....	60

Systemy podłogowe.....72

Masy samopoziomujące.....	83
Jastrychy i betony.....	86
Betonowe posadzki przemysłowe.....	89
Posadzki i powłoki dekoracyjne.....	93
Renowacja posadzek przemysłowych.....	96
Preparaty gruntujące.....	99
Akcesoria.....	101

Keramzyt.....102

Keramzyt izolacyjny.....	103
Keramzyt budowlany.....	104
Keramzyt specjalistyczny.....	105

Hydroizolacje.....108

Hydroizolacje bitumiczne.....	115
Hydroizolacje mineralne.....	117
Powłoki hydroizolacyjne.....	122
Środki uszczelniające.....	123
Akcesoria.....	124

05



06



07



08



09



10



11



System płynnych membran 128

Płynne membrany 131

Kruszywa dekoracyjne 137

Układanie płytek 142

Kleje do płytek 143

Odkształcalne kleje do płytek 147

Zaprawy fugowe 148

Preparaty gruntujące 149

Produkty do hydroizolacji 150

Akcesoria 151

Zużycie zapraw klejowych i fugowych 152

Zaprawy budowlane 153

Zaprawy murarskie 154

Zaprawy do cegieł klinkierowych i elewacyjnych 156

Zaprawy tynkarskie 158

Zaprawy specjalne 160

Naprawa i ochrona betonu 161

Naprawa betonu 163

Żywice 164

Epoksydowe i poliuretanowe żywice posadzkowe 165

Piasek kwarcowy do systemów żywicznych 169

Wsparcie budowy 170

Serwis 173

Kontakty do działu sprzedaży i DOK 174

Ogólne warunki dostaw 175

Alfabetyczny spis produktów

Nazwa produktu	Opis	Str.
aplikator do webersan Krem iniekcyjny	aplikator do kartuszy webersan Krem iniekcyjny	127
Bitumen 1K	1-komponentowa, bitumiczna, grubowarstwowa masa hydroizolacyjna z wypełniaczem polistyrenowym	116
Bitumen 2K	2-komponentowa, bitumiczna, grubowarstwowa masa hydroizolacyjna z wypełniaczem polistyrenowym	116
keramzyt antypoślizgowy	wilgotne kruszywo ceramiczne	105
keramzyt budowlany L	wilgotne kruszywo ceramiczne	104
keramzyt budowlany M	wilgotne kruszywo ceramiczne	104
keramzyt budowlany S	wilgotne kruszywo ceramiczne	104
keramzyt impregnowany	wilgotne kruszywo ceramiczne	104
keramzyt izolacyjny L	suche kruszywo ceramiczne	103
keramzyt izolacyjny M	suche kruszywo ceramiczne	103
keramzyt izolacyjny S	suche kruszywo ceramiczne	103
keramzyt podsypkowy	suche kruszywo ceramiczne	105
Mariseal 250	jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna	135
Mariseal 400	jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna warstwa nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego	135
Mariseal 460	alifatyczna, poliuretanowa płynna membrana hydroizolacyjna	133
Mariseal 600	płynna membrana hydroizolacyjna na bazie poliuretanu modyfikowanego bitumem	135
Mariseal 710	szybkoschnący grunt poliuretanowy do podłoży chłonnych	132
Mariseal Aqua Primer	bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej	132
Mariseal Detail	wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w PUR System	135
Mariseal Fabric	tkanina techniczna do wzmacniania membran hydroizolacyjnych PUR System	136
Maritrans Finish	transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa nadająca efekt matowy	134
Maritrans Tile Primer	transparentny grunt pod powłoki poliuretanowe do podłoży szklanych i ceramicznych	132
Mariseal Katalysator	dodatek przyspieszający wiązanie płynnych membran hydroizolacyjnych	136
Maritrans MD	transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego	134
Mariflex PU 30	niskomodułowy uszczelniacz poliuretanowy	123, 136
piasek kwarcowy	piasek kwarcowy	169
próbka kolorystyczna tynku Weber mokra	próbka kolorystyczna tynku Weber mokra	171
próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie	próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie	171
przyrząd do wykonywania imitacji deski	przyrząd do wykonywania imitacji deski	171
sznur dylatacyjny	profil z pianki poliuretanowej (PE) do wypełniania szczelin dylatacji	92, 126, 151
siatka ochronna Weber na rusztowanie	siatka ochronna Weber na rusztowanie	172
talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD	talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD	55
taśma odcinająca do tynków modelarskich	taśma odcinająca do tynków modelarskich	56
weber FZ371	akrylowa farba fasadowa	42
weber FZ391	silikonowa farba fasadowa	41
weber IP 18	tynk cementowo-wapienny podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych	158
weber IP INTER	lekki tynk cementowo-wapienny do wewnątrz o podwyższonej przyczepności	158
weber IP PLUS	lekki tynk cementowo-wapienny, na zewnątrz i do wewnątrz	159
weber KS112	klej do mocowania styropianu białego / grafitowego	45
weber KS122	klej do styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	45

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber KS123	klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego / grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm	45
weber KS126	klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego / grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm	46
weber KS143	biały klej do wełny mineralnej oraz styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki, także wyprawa tynkarska	46
weber PC241	płyn do czyszczenia elewacji	50
weber PC243	płyn do konserwacji oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów	50
weber PC246	lakier do tynków mozaikowych	50
weber PG212	płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje	47, 117, 149
weber PG221	płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre	48
weber PG225	płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne o wyglądzie muru z cegieł, strukturze granitu oraz piaskowca	49
weber PH912	siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 160 g/m ²	58
weber PH913	siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 145 g/m ²	58, 126
weber PH930 (Kooltherm K5)	płyta izolacyjna z pianki rezolowej	53
weber profi grunt	szybkoschnący preparat do gruntowania chłonnych podłoży budowlanych	99, 117, 149
weber TD325	tynk silikonowy	26
weber TD331	tynk silikatowy	27
weber TD336	tynk silikatowo-silikonowy	27
weber TD341	tynk silikonowy	26
weber TD351	tynk mozaikowy gramoplast	35
weber TD352	tynk mozaikowy marmolit	33
weber TM314	tynk polimerowo-mineralny	28
weber TP541	cementowa obrzutka tynkarska 2 mm	158
weber ZK552	zaprawa murarska do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa	51, 156
weber ZK557	zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa	51, 156
weber ZM10	cementowa zaprawa murarska, 10 MPa	154
weber ZM10 fix	cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa	155
weber ZM5	cementowa zaprawa murarska, 5 MPa	154
weber ZM5 fix	cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa	154
weber ZM5 uni	uniwersalna zaprawa murarsko-tynkarska, 5 MPa	155
weber ZP412	klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz	145
weber ZP413	cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności	145
weber ZP414	niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy	146
weber ZP415	cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych	146
weber.floor 1000	jastrych cementowy	86
weber.floor 4010	samopoziomująca masa szpachlowa	83
weber.floor 4020	samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości	83
weber.floor 4045	błyskawiczna masa szpachlowa	83
weber.floor 4150	samopoziomujący podkład podłogowy do układania maszynowego	84
weber.floor 4310	samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami	84
weber.floor 4320	błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy wzmocniony włóknami	85
weber.floor 4602 Industry Base Extra	samopoziomujący podkład pod posadzki przemysłowe	98
weber.floor 4610 Industry Top	samopoziomująca posadzka cementowa pod duże obciążenia	98
weber.floor 4716	preparat do gruntowania podłoży – koncentrat	99
weber.floor 4915	uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do wykładzin PVC i dywanowych	100

Alfabetyczny spis produktów

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber.floor 4945	siatka podłogowa z włókna szklanego	101
weber.floor 4960	dylatacja obwodowa z gąbki	101
weber.floor 4965	samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”	101
weber.floor FLOW	płynny jastrych cementowy	86
weber.floor HB PLUS 1.5	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do bardzo intensywnej eksploatacji	90
weber.floor HB PLUS 3.0	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do intensywnej eksploatacji	90
weber.floor HB PLUS 6.0	posypka utwardzająca z węglikiem krzemu do standardowej eksploatacji	90
weber.floor HB protect	impregnat polimerowy do posadzek betonowych i jastrychów	91
weber.floor LIT protect	impregnat krzemianowo-polimerowy do posadzek betonowych	91
weber.floor POZIOM	wylewka samopoziomująca do układania ręcznego	84
weber.floor RAPID	jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości	87
weber.fug 877	elastyczna fuga do płytek ceramicznych, uszlachetniona tworzywem sztucznym	148
weber.pas modelino C	modelarski drobnodziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji cegły, betonu i wykończenia na gładko	37
weber.pas modelino D	modelarski drobnodziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji deski	39
weber.pas mosaic	tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej	31
weber.pas stone	tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego	29
weber.pas topflex	tynk akrylowy	28
weber.prim compact	płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym pod tynki weber.pas	47
weber.prim kwarc	grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia	100, 122
weber.prim start	uniwersalny grunt do podłoża – gotowy do użycia	99, 149
weber.tec 822	płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz	122, 150
weber.tec 824	elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	120, 150
weber.tec 828 DB 75/150	taśma uszczelniająca	124
weber.tec 828 DI / DA	narożnik uszczelniający	124
weber.tec 828 SK	taśma do uszczelnień z paskiem samoprzylepnym	125
weber.tec 828 BC	narzędzie do montażu mankietów uszczelniających	125
weber.tec 828 MD / MDK	mankiet uszczelniający	124
weber.tec 901	emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych	115
weber.tec 911	bitumiczna masa dekarcka	117
weber.tec 930	hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	120
weber.tec 931 S	szybkowiążąca mikrozaprawa uszczelniająca	121
weber.tec 935	szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem	121
weber.tec PA	rozpuszczalnikowy preparat do pielęgnacji posadzek betonowych	91
weber.tec PU K 25	jednoskładnikowa masa poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania dylatacji	92
weber.tec Superflex 10	grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna	115
weber.tec Superflex D2	wysokoelastyczna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	117
weber.tec Superflex D24	grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna, dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca	118
weber.tec uni 120/70	taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych	125, 151
weber.tec uni NW / NZ	narożnik uszczelniający	126, 151
weber.therm Montagetool	przyrząd do montażu łączników weber.therm SRD	56
weber.therm SLD-5	wbijany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych	54
weber.therm SRD-5	wkręcany łącznik mechaniczny do mocowania systemów ociepleniowych	54
weber.therm TX40 M8x95,5	bit do montażu łączników weber.therm SRD	56
weber.ton AquaBalance	farba fasadowa do tynków hydrofilowych AquaBalance	42
weber.ton color	silikonowa farba dyspersyjna	41
weber.ton lazur	bejca akrylowa do imitacji deski i cegły	40

Nazwa produktu	Opis	Str.
weber.xerm 855	wysokoodkształcalny klej cementowy do płytek wielkoformatowych	147
weberad KZ	przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń	46
weberbase BIAŁY	biały klej do płyt z wełny mineralnej i styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami	44
weberbase UNI S	klej do styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	44
weberbase UNI W	klej do wełny mineralnej / do styropianu, do mocowania płyt i do zatapiania siatki	44
webercem plan 10	cementowa zaprawa wyrównująca, 2-10 mm	160
webercem plan 60	cementowa zaprawa wyrównująca, 10-60 mm	160
weberdeko szablon CB	szablon tynkarski „cegła bostońska”	59
weberdeko szablon CS	szablon tynkarski „cegła standard”	59
weberdeko szablon KN	szablon tynkarski „kamień naturalny”	59
weberdeko szablon ST	szablon tynkarski „stara cegła”	59
weberep KB duo	ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szczerw	163
weberep R4 duo	zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista	163
weberfix EASY	uelastyczniony cementowy klej do gresu	145
weberfloor 1000 PLUS	szybki jastrych cementowy	86
webermix beton B30	sucha mieszanka betonowa	88
webermix beton B50	szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości	88
weberpan flex	klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood i weberpan ryfl	43
weberpan ryfl	panel imitujący lamele / sztruks, do przyklejania	43
weberpan wood	panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania	43
weberpas extraclean	tynk silikonowo-silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej NOWOŚĆ!	28
weberpas silicon AquaBalance	silikonowy tynk hydrofilowy w technologii AquaBalance	24
weberpas silicon pro	tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej NOWOŚĆ!	27
webersan Krem iniekcijny	krem iniekcijny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru	127
webersys chips	plátky dekoracyjne	137
webersys mix PU	mieszanka barwnych piasków kwarcowych	139
webertec bitumal	wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno-lateksowa	116
webertec EP 100 prim	transparentna żywica epoksydowa do gruntowania	165
webertec EP 150 base	wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania	165
webertec EP 200 color	barwna żywica epoksydowa do wykonywania posadzek antypoślizgowych	165
webertec EP 250 level	barwna żywica epoksydowa do wykonywania posadzek rozlewnych	166
webertec EP 300 uni	transparentna żywica epoksydowa zamykająca	166
webertec EP 400 AQ color	barwna żywica epoksydowa dyspersyjna	166
webertec EP 500 fix	żywica epoksydowa z łącznikami falowymi	167
webertec EP 550 rep	szpachlówka epoksydowa	167
webertec prim protect	preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy	94
webertec PU 600 base	konstrukcyjna i gruntująca wypełniona żywica poliuretanowa	167
webertec PU 610 elastic	elastyczna membrana poliuretanowa	168
webertec PU 620 color	barwna żywica poliuretanowa do wykonywania posadzek antypoślizgowych	168
webertec PU 650 level	barwna żywica poliuretanowa do wykonywania posadzek rozlewnych	168
webertec PU protect matt	matowy lakier poliuretanowy, transparentny	95
webertec PU protect satin	satynowy lakier poliuretanowy, transparentny	95
webertec silanosil	wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej	163
webertec Superflex 2K	dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)	115
webertec Superflex D3	dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca	119

Alfabetyczny spis produktów

Nazwa produktu	Opis	Str.
webertherm PIANA PISTOLETOWA	poliuretanowa piana montażowa	57
webertherm PIANA PISTOLETOWA PLUS	wydajna poliuretanowa piana montażowa	57
webertherm PIANOKLEJ	poliuretanowy klej do styropianu	57
webertherm CZYŚCIK	preparat czyszczący do pian poliuretanowych	58
zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD	zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD	55

Słownik zmienionych nazw produktów Weber

Nazwa produktu Weber	Stara nazwa Deitermann
weber.floor 4602 Industry Base Extra	ABS 402 DuroBase Extra
weber.floor 4610 Industry Top	ABS 410 DuroTop
weber.tec 941	Adexin HS
weber.tec 940 E	Adexin HS 2
weber.tec 931 S	Cerinol BDS
weber.tec 942	Cerinol BSP
weber.rep 752	Cerinol ES 4
weber.rep 753	Cerinol ES 8
weber.rep 760	Cerinol Fix
weber.fug 877	Cerinol Flex
weber.rep 756	Cerinol FM
weber.rep 755	Cerinol OF
weber.rep 754	Cerinol RM
weber.tec 935	Cerinol STM
weber.rep 751	Cerinol ZH
weber.san 950	DEITERMANN AS
weber.tec 930	DEITERMANN DS.
weber.san 956	DEITERMANN FP
weber.tec 933	DEITERMANN HKS
weber.xerm 855	DEITERMANN KM Flex Plus
weber.san 952	DEITERMANN PG
weber.san 953	DEITERMANN SP
weber.tec 901	Eurolan 3 K
weber.tec 771	Eurolan Color C
weber.tec 772	Eurolan Color D
weber.tec 793	Eurolan FK 20
weber.prim 807	Eurolan FK 28
weber.tec 945	Eurolan FK Inject

Nazwa produktu Weber	Stara nazwa Deitermann
weber.tec 944	Eurolan FK Inject 2
weber.ad 785	Eurolan HL
weber.san Silikatfarbe	Eurolan Silikat
weber.tec EP 10	Harz EP 10
weber.tec EP 11	Harz EP 11
weber.tec EP 16	Harz EP 16
weber.tec EP 25 W	Harz EP 25 W
weber.tec EP 39	Harz EP 39 HC
weber.tec EP SG	Harz EP SG
weber.tec EP TE	Harz EP TE
weber.tec Ergodur	Harz Ergodur Flex
weber.tec FM 93	Harz FM 93
weber.tec PA	Harz PA Protect
weber.tec PU 26 AS	Harz PU 26 AS
weber.tec PU 3600	Harz PU 3600
weber.tec PU 3650	Harz PU 3650
weber.tec 911	Plastikol 1
weber.xerm KM Flex	Plastikol KM Flex
weber.tec 971	Plastikol TKS 2
weber.tec 822	Superflex 1
weber.tec Superflex 10	Superflex 10
weber.tec Superflex 100	Superflex 100
weber.tec 827 S	Superflex 40 S
weber.tec 828 DB 150	Superflex AB 150
weber.tec 828 DB 75	Superflex AB 75
weber.tec Superflex B 240	Superflex B 240
weber.tec 824	Superflex D1
weber.tec Superflex D2	Superflex D2

Wycofywane produkty Weber	Wprowadzane produkty Maris
weber.dry fabric	Mariseal Fabric
weber.prim EP 2K	Mariseal Aqua Primer
weber.dry PUR B2K	Mariseal 600
weber.dry PUR coat transparent	Maritrans MD
weber.dry PUR coat	Mariseal 400
weber.dry PUR coat traffic	Mariseal 420
weberdry detail	Mariseal Detail
weber.dry PUR seal	Mariseal 250
weber.dry PUR seal 2K	Mariseal 300



Efekt, który widać latami

10 lat gwarancji na nieporastanie

Odkryj nowy inteligentny tynk **weberpas silikon AquaBalance**, który dzięki unikalnej strukturze zapobiega tworzeniu się filmu wodnego na jego powierzchni. Reguluje poziom zawilgocenia ścian i zachowuje ich piękny kolor.


str. 23



10 LAT
GWARANCJI



TRWAŁY



PONAD 350
KOLORÓW



ODPORNY
NA GRZYBY
I GLONY



SYSTEMY OCIEPLEŃ

KLEJE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ

weber KS112	do mocowania styropianu białego / grafitowego
weber KS122	do styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki
weber KS123	do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego / grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm
weber KS126	do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego / grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm
weber KS143	biały, do wełny mineralnej oraz styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki, także wyprawa tynkarska
weberbase UNI S	do styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki
weberbase UNI W	do płyt z wełny mineralnej, styropianu białego / grafitowego oraz z piany rezolowej, do mocowania i zatapiania siatki
weberbase BIAŁY	biały, do płyt z wełny mineralnej i styropianu białego / grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami

SIATKI ZBROJĄCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

weber PH912	gramatura ≥ 160 g/m ²
weber PH913	gramatura ≥ 145 g/m ²

PŁYNY GRUNTUJĄCE

weber.prim compact	z piaskiem kwarcowym, pod tynki weber.pas i mineralne
weber PG221	barwiony, pod tynki weber TD
weber PG212	głębokopenetrujący
weber PG225	barwiony, imitujący fugę

TYNKI CIENKOWARSTWOWE

weberpas silicon AquaBalance	tynk hydrofilowy, silikonowy
weber TD341	tynk silikonowy
weberpas silicon pro	tynk silikonowy NOWOŚĆ!
weber TD325	tynk silikonowy
weber TD336	tynk silikatowo-silikonowy
weberpas extraclean	tynk silikatowo-silikonowy NOWOŚĆ!
weber TD331	tynk silikatowy
weber.pas topflex	tynk akrylowy
weber.pas modelino C	tynk modelarski, silikonowy, do imitacji na elewacji cegły, betonu i do wykończenia na gładko
weber.pas modelino D	tynk modelarski, silikonowy, do imitacji na elewacji deski
weber.pas mosaic	tynk mozaikowy, drobne uziarnienie
weber TD351	tynk mozaikowy, średnie uziarnienie
weber TD352	tynk mozaikowy, naturalne kruszywo marmurowe
weber.pas stone	tynk mozaikowy, imitacja kamienia naturalnego, dostępny z miką
weber TM314	tynk polimerowo - mineralny

FARBY FASADOWE

weber.ton AquaBalance	farba do tynków hydrofilowych
weber FZ391	farba silikonowa
weber.ton color	farba silikonowa, dyspersyjna
weber FZ371	farba akrylowa
weber.ton lazur	bejca akrylowa do imitacji deski


PRODUKTY DODATKOWE

weberpan ryfl	panel imitujący ścianę ryflowaną
weberpan wood	panel imitujący deskę fasadową
weberpan flex	klej do mocowania paneli weberpan
weber.therm SLD-5	łącznik mechaniczny wbijany, o podwyższonej sztywności talerzyka
weber.therm SRD-5	łącznik mechaniczny wkręcany, o podwyższonej sztywności talerzyka
weber.xerm 855	klej do płytek ceramicznych, elewacyjny
weber ZK557	fuga do płytek klinkierowych, elewacyjna

weber.therm WS	weber.therm WS CERAMIC	weber.therm WM	weber.therm WM CERAMIC	weber.therm WM GARAGE	weber.therm LAMBDA	weber.therm LAMBDA CERAMIC	weber.therm DESIGN
styropian		wełna mineralna			piana rezolowa		styropian
✓							✓
✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓	✓			
✓							✓
✓		✓	✓	✓			
✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓		✓	✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
✓		✓		✓	✓		
✓		✓			✓		
✓		✓					
✓		✓					
✓		✓			✓		
✓		✓			✓		
✓*		✓*					
✓		✓			✓		
✓		✓			✓		
✓*		✓*					
✓		✓					
✓							
✓		✓					
✓		✓			✓		
✓							
✓							
✓							
✓							
✓							
✓		✓		✓			
✓		✓			✓		
✓		✓		✓	✓		✓
✓				✓			
✓							
✓		✓					✓
							✓
							✓
							✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓			✓	
	✓		✓			✓	

Ocieplenie najwyższej jakości

System ociepleniowy na styropianie - weber.therm WS



Wybierz rozwiązanie dla siebie


Wariant systemu		weber.therm WS CLASSIC				weber.therm WS MOSAIC	weber.therm WS DECOR	weber.therm WS MINERAL
Rozwiązanie	Rekomendowane	Standard	Ekonomiczne		Dekoracyjne	Dekoracyjne	Ekonomiczne	
1	Podłoże mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itd.							
2	Klej mocujący	weberbase UNI S, weberbase UNI W, weberbase BIAŁY, weber KS112, weber KS122, weber KS123, weber KS126, weber KS 143	weberbase UNI S	weber KS112	weberbase UNI S, weberbase UNI W, weberbase BIAŁY, weber KS112, weber KS122, weber KS123, weber KS126, weber KS 143			
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy						
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5 lub dowolne dopuszczone do obrotu						
5	Klej szpachlowy	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase BIAŁY**	weberbase UNI S weber KS122 weber KS123 Weber KS126 weberbase UNI W weberbase BIAŁY*	weberbase UNI S	weber KS122	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase UNI S weberbase BIAŁY**	weber KS123	weberbase UNI S weber KS122 weber KS123 weber KS126 weber KS143 weberbase UNI W weberbase BIAŁY**
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912						
7	Preparaty gruntujące	weber.prim compact	weber PG221	weber.prim compact		weber PG221 weber.prim compact	weber PG225 weber.prim compact	weber.prim compact weber PG212
8	Wyprawa tynarska	weberpas silicon AquaBalance	weber TD341 weber TD336 weber TD331 weber TD325	weber.pas topflex weberpas extraclean* weber.pas mosaic	weberpas silicon pro*	weber TD351 weber TD352 weber.pas mosaic	weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weber.pas stone	weber TM314 weber KS143
9	Powłoki malarskie (farby)	weber.ton AquaBalance	weber FZ391		weber FZ391 weber.ton lazur			weber FZ391 weber FZ371 weber.ton color weber.ton AquaBalance
*dostępne w systemie od grudnia 2025 **klej weberbase BIAŁY nie wymaga gruntowania pod tynki								

*dostępne w systemie od grudnia 2025

**klej weberbase BIAŁY nie wymaga gruntowania pod tynki

Ocieplenie niepalne

System ociepleniowy na wełnie mineralnej - weber.therm WM



Wybierz rozwiązanie dla siebie


Wariant systemu		weber.therm WM CLASSIC			weber.therm WM DECOR	weber.therm WM MINERAL
Rozwiązanie		Rekomendowane	Standard	Ekonomiczne	Dekoracyjne	Ekonomiczne
1	Podłoże	mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itd.				
2	Klej mocujący	weberbase UNI W, weber KS123, weber KS126, weber KS143, weberbase BIAŁY				
3	Izolacja	wełna mineralna zwykła lub lamelowa				
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5 lub dowolne dopuszczone do obrotu				
5	Klej szpachlowy	weberbase UNI W weberbase BIAŁY	weberbase UNI W weber KS123	weberbase UNI W	weber KS123	weberbase UNI W weber KS143
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912				
7	Płyn gruntujący	weber.prim compact	weber PG221	weber.prim compact	weber PG225 weber.prim compact	weber.prim compact
8	Tynk dekoracyjny	weberpas silicon AquaBalance	weber TD341 weber TD336 weber TD331 weber TD325	weberpas silicon pro* weberpas extraclean*	weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weber.pas stone	weber TM314 weber KS143
9	Farba fasadowa	weber.ton AquaBalance	weber FZ391	weber FZ391	weber FZ391 weber.ton lazur	weber FZ391 weber.ton AquaBalance

*dostępne w systemie od grudnia 2025

*dostępne w systemie od grudnia 2025

Ocieplenie o najwyższych parametrach izolacyjnych

System ociepleniowy na pianie rezolowej - weber.therm LAMBDA




Wybierz rozwiązanie dla siebie

Wariant systemu		weber.therm LAMBDA CLASSIC		weber.therm LAMBDA DECOR
Rozwiązanie		Rekomendowane	Standard	Dekoracyjne
1	Podłoże	mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itd.		
2	Klej mocujący	weber KS123, weber KS126		
3	Izolacja	płyty z piany rezolowej weber PH930		
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy do warstwy zbrojonej ¹⁾	weber KS123	weber KS123	weber KS126
6	Siatka zbrojąca	weber PH913, weber PH912		
7	Preparaty gruntujące	weber.prim compact	weber PG221	weber.prim compact
8	Wyprawka tynkarska	weberpas silicon AquaBalance	weber TD341 weber TD336 weber TD325	weber.pas modelino C
9	Powłoki malarskie (farby)	weber.ton AquaBalance	weber FZ391	weber FZ391
1) warstwa zbrojona siatką nie może być cieńsza niż 5 mm				

Systemy ociepleniowe z płytkami klinkierowymi

Systemy weber.therm WS CERAMIC, weber.therm WM CERAMIC,
weber.therm LAMBDA CERAMIC




Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu / Wariant systemu	weber.therm WS CERAMIC	weber.therm WM CERAMIC	weber.therm LAMBDA CERAMIC
1	Podłoże		

Rozwiązania dekoracyjne na elewacji

Systemy ociepleniowe weber.therm WS na styropianie i weber.therm WM na wełnie mineralnej, w odmianach DECOR




Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu / Wariant systemu		Rozwiązanie z gładkim wykończeniem	Imitacja deski fasadowej	Imitacja muru ceglanego	Imitacja kamienia naturalnego	Imitacja betonu architektonicznego
1	Podłoże		mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itp.			
2	Klej mocujący (styropian)	weberbase UNI S, weber KS112, weber KS123, weber KS143				
3	Klej mocujący (wełna mineralna)	weberbase UNI W, weber KS123, weber KS126				
4	Izolacja	styropian biały / grafitowy, wełna mineralna				
5	Łączniki mechaniczne	dopuszczalne do obrotu / rekomendowane weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5				
6	Klej szpachlowy	weber KS143 weber KS123	weber KS123	weber KS123	weber KS123	weber KS123
7	Siatka zbrojąca			weber PH913 weber PH912		
8	Płyn gruntujący	weber.prim compact	weber.prim compact	weber PG225	weber.prim compact	weber.prim compact
9	Tynk dekoracyjny	weber KS143 weber.pas modelino C	weber.pas modelino D	weber.pas modelino C	weber.pas stone	weber.pas modelino C
10	Farba fasadowa	weber FZ391	weber.ton lazur			

Pogrubianie istniejącego ocieplenia

Systemy ociepleniowe weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA w odmianach RENO




Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu / Wariant systemu		weber.therm WS RENO	weber.therm WM RENO	weber.therm LAMBDA RENO
1	Podłoże	Istniejący system ociepleniowy ze styropianem	Istniejący system ociepleniowy z wełną mineralną lub styropianem	Istniejący system ociepleniowy ze styropianem
2	Klej mocujący	weber KS122 weber KS123	weber KS123	weber KS123
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy	wełna mineralna	piana rezolowa weber PH930
4	Łączniki mechaniczne	weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5		
5	Klej szpachlowy	weber KS122 weber KS123 weber KS126 weberbase BIAŁY	weber KS123 weber KS126	weber KS123 weber KS126
6	Siatka zbrojona	weber PH913, weber PH912		
7	Płyn gruntujący	tynki dekoracyjne, płyny gruntujące i farby fasadowe dopuszczone w poszczególnych systemach weber.therm WS, weber.therm WM, weber.therm LAMBDA		
8	Tynk dekoracyjny			

Rozwiązania dekoracyjne

System ociepleniowy na styropianie - weber.therm DESIGN




Wybierz rozwiązanie dla siebie

	Wariant systemu	Imitacja deski	Imitacja ściany ryflowanej
1	Podłoże	mineralne bloczki ceramiczne, beton, gazobeton, cegła pełna itd.	
2	Klej mocujący	weber KS112, weberbase UNI S	
3	Izolacja	styropian biały lub grafitowy	
4	Łączniki mechaniczne	dopuszczone do obrotu, rekomendowane: weber.therm SRD-5, weber.therm SLD-5	
5	Klej szpachlowy	weberbase UNI S	
6	Siatka zbrojąca	weber PH913	
7	Klej szpachlowy	weberpan flex	
8	Element dekoracyjny	weberpan wood	weberpan ryfl
9	Farba fasadowa	weber.ton lazur	weber FZ391 weber.ton lazur

Ocieplenie stropów garaży podziemnych, parkingów, piwnic

System ociepleniowy na wełnie mineralnej – weber.therm WM GARAGE



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Warstwy systemu / Wariant systemu		weber.therm WM GARAGE
1	Podłoże	strop betonowy lub ceramiczny
2	Klej mocujący	weberbase UNI W
3	Izolacja	wełna mineralna lamelowa fazowana
4	Płyn gruntujący	weber.prim compact – nie jest wymagany, jeśli płyty są fabrycznie gruntowane
5	Tynk dekoracyjny	weber KS143 lub weber TM314 – aplikacja maszynowa
6	Farba fasadowa	weber FZ391
UWAGA: W systemie może być stosowana fazowana wełna mineralna lamelowa o wytrzymałości na rozerwanie TR80. W systemie nie stosuje się siatki zbrojącej, ani łączników mechanicznych		

„gładki” granulacja 0,5-1,0 mm

„baranek” granulacja 1,0 mm

„baranek” granulacja 1,5 mm

„baranek” granulacja 2,0 mm

„kornik” granulacja 2,0 mm

weberpas silicon AquaBalance

silikonowy tynk hydrofilowy
w technologii AquaBalance

Najważniejsze właściwości

- wykonany w technologii AquaBalance
- długotrwały efekt czystej elewacji
- wysoka odporność na zabrudzenia
- dostępny w ponad 350 kolorach

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD36L/B10	baranek: 1,0 mm	1,3–1,8 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg
14WTD36L/B15	baranek: 1,5 mm	2,2–2,6 kg/m ²			
14WTD36L/B20	baranek: 2,0 mm	3,1–3,5 kg/m ²			


SILIKONOWY

Cząsteczki brudu nie przywierają trwale do powłoki, nawet tłuste zanieczyszczenia (np. sadza) dają się łatwo usunąć.


WYDAJNY

Nawet do 20% niższe zużycie niż w przypadku powszechnie używanych tynków, dzięki jego łatwej aplikacji, plastyczności oraz świetnej przyczepności.


ODPORNY NA PORASTANIE GLONAMI

Dzięki nowatorskiej technologii odporny na porastanie algami, grzybami i pleśniami – estetyczna elewacja przez długi czas.


EKONOMICZNY

Koszt 1 m² powłoki jest zdecydowanie niższy niż w przypadku zazwyczaj stosowanych produktów premium.


TRWAŁY

Zapewnia wieloletnią ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, również zanieczyszczeń powietrza.


CERTYFIKOWANY

Wysoka jakość potwierdzona specjalistycznymi badaniami w akredytowanych laboratoriach w kraju i za granicą.


ELASTYCZNY

Odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz obciążenia termiczne związane z bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych.



PONAD 350 KOLORÓW, W TYM PONAD 250 KOLORÓW BEZ DODATKOWYCH DOPŁAT.

Dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła.

Zobacz, jak działa technologia AquaBalance!


1

W przypadku powszechnie stosowanych tynków powierzchnia ściany pozostaje zawilgocona przez długi czas, ponieważ woda zbiera się w zagłębieniach chropowatej powierzchni.



2

To świetna pożywka dla różnych mikroorganizmów – ściana może bardzo szybko porosnąć algami i grzybami.



3

Na powierzchni tynku AquaBalance kropla wody jest jakby „rozciągnięta” – ma większą powierzchnię parowania, dzięki czemu znika znacznie szybciej.



4

Nadmiar wilgoci jest czasowo absorbowany w mikrokanalikach tynku i natychmiast oddawany do atmosfery – ściana wysycha błyskawicznie, ograniczając rozwój alg i grzybów na elewacji.



Nowe tynki Weber jakość bez kompromisów



Łatwa aplikacja

zapewnia prostotę
w aplikacji i zacieraniu



Odporność na porastanie

chroni przed rozwojem
mikroorganizmów



Optymalna wydajność

zapewnia ekonomiczne
zużycie tynku



Estetyczna struktura

oferuje atrakcyjne wykończenie
powierzchni elewacji

ZOBACZ FILM:



Nowość!

weberpas silicon pro

Profesjonalny tynk silikonowy
o wysokiej elastyczności
i właściwościach samoczyszczących.
Idealny do terenów miejskich
i podmiejskich.



Nowość!

weberpas extraclean

Wysoko paroprzepuszczalny tynk
silikatowo-silikonowy z efektem
samoczyszczenia się elewacji.
Dzięki bogatej ilości szkła wodnego
zapewnia podwyższoną odporność
na porastanie.



weber TD341

tynk silikonowy



Najważniejsze właściwości

- samoczyszczący
- elastyczny
- paroprzepuszczalny
- wysoka odporność na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła (gr. dostępności B)
- dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.



TRWAŁY


ODPORNY
NA GLONY

DO KAŻDEJ IZOLACJI
TERMICZNEJ


EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD341/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5–2,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg
14WTD341/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²			
14WTD341/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²			
14WTD341/30K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²			

Nowość!

weberpas silicon pro

tynk silikonowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- o podwyższonej elastyczności i wytrzymałości na uszkodzenia
- z efektem samooczyszczenia się elewacji
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wykonany w **4 SHIELD weberTECHNOLOGY**
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła, gr. dostępności B

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact lub weber PG221.


DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO

NA WEŁNĘ
MINERALNĄ


ELASTYCZNY


SAMO-
CZYSZCZĄCY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD34S/25B10	baranek: 1,0 mm	1,3–1,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg
14WTD34S/25B15	baranek: 1,5 mm	2,2–2,6 kg/m ²			
14WTD34S/25B20	baranek: 2,0 mm	3,1–3,5 kg/m ²			
14WTD34S/25K20	kornik: 2,0 mm	2,5–3,0 kg/m ²			

weber TD325

tynk silikonowy



Najważniejsze właściwości

- tynk silikonowy z uelastyczniającym dodatkiem żywicy organicznej
- paroprzepuszczalny
- elastyczny
- odporny na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła (gr. dostępności D)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.


DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO

NA WEŁNĘ
MINERALNĄ

SZEROKA GAMA
KOLORÓW


EKONOMICZNY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD325/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg
14WTD325/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²			

weber TD331

tynk silikatowy



Najważniejsze właściwości

- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalny
- antystatyczny – odporny na kurz
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła (gr. dostępności C)
- wysoka odporność na porastanie algami i glonami

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



NA WEŁNĘ
MINERALNĄ



TRWAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD331/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg

weber TD336

tynk silikatowo-silikonowy



Najważniejsze właściwości

- długotrwała czystość elewacji
- trwale wiąże z podłożem
- paroprzepuszczalny
- wysoka odporność na porastanie alg i glonów
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła (gr. dostępności C)
- dostępny w kolorze ekstra białym

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.



ODPORNY
NA GLONY



DO KAŻDEJ IZOLACJI
TERMICZNEJ



EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD336/30B10	baranek: 1,0 mm	1,5–2,0 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg
14WTD336/30B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²			
14WTD336/30B20	baranek: 2,0 mm	3,5–4,0 kg/m ²			

Nowość!

weberpas extraclean

tynk silikatowo-silikonowy
do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- wysoko paroprzepuszczalny
- podwyższona odporność na porastanie dzięki odczynowi alkalicznemu
- samoczyszczący dzięki dodatkowi silikonu
- rekomendowany na zewnątrz pomieszczeń
- wykonany w **4 SHIELD weberTECHNOLOGY**
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła, gr. dostępności C

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact lub weber PG221.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



NA WEŁNĘ
MINERALNĄ



ŁATWA
APLIKACJA



ODPORNY
NA GLONY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD33E/25B10	baranek: 1,0 mm	1,6–2,0 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg
14WTD33E/25B15	baranek: 1,5 mm	2,2–2,7 kg/m ²			
14WTD33E/25B20	baranek: 2,0 mm	3,3–3,8 kg/m ²			

weber.pas topflex

tynk akrylowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- elastyczny
- wysoka odporność na uderzenia
- niższe zużycie – nawet do 20%
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dostępny w kolorach według palety 4 strony Światła (gr. dostępności D)

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



SZEROKA GAMA
KOLORÓW



EKSTRA BIAŁY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD32T/30B15	baranek: 1,5 mm	2,4–2,7 kg/m ²	wiadro 30 kg	24	A / opak. 30 kg

weber TM314

tynk polimerowo-mineralny



Najważniejsze właściwości

- niepalny
- paroprzepuszczalny
- dostępny w kolorze białym
- do dwukrotnego malowania farbą

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact. Tynk należy dwukrotnie przemaalować jedną z farb fasadowych Weber.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



NA WĘLNĘ
MINERALNĄ



EKONOMICZNY




NIEPALNY

Kod produktu	Struktura i uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTM314/25B15	baranek: 1,5 mm	2,5–3,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / opak. 30 kg
14WTM314/25B20	baranek: 2,0 mm	3,0–3,5 kg/m ²			



PREPARATY GRUNTUJĄCE

str. 46



SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

str. 57

weber.pas stone

tynk dekoracyjny o strukturze kamienia naturalnego



Najważniejsze właściwości

- atrakcyjna faktura kamienia naturalnego
- większość kolorów z dodatkiem różnego rodzaju miki dającej naturalne refleksy świetlne
- do aplikacji ręcznej (mechaniczna tylko dla wzorów G1 i G2)
- odporny na uszkodzenia mechaniczne

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact. W przypadku układania przy pomocy szablonów tynkarskich podłoże zagruntować weber PG225.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



NA WEŁNĘ
MINERALNĄ





ODPORNY
NA UDERZENIA



Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Kolor miki	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
Carbon						
14WTD35S/25M10/C2	C2	1,0 mm	czarna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/C3	C3		naturalna			
Granit						
14WTD35S/25M12/G1	G1	1,2 mm	bez miki	3,3–3,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M12/G2	G2					
Hematyt						
14WTD35S/25M10/H1	H1	1,0 mm	naturalna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/H2	H2		czarna, naturalna			
14WTD35S/25M10/H3	H3					
14WTD35S/25M08/H4	H4	0,8 mm	naturalna			
14WTD35S/25M08/H5	H5	0,8 mm	naturalna			
14WTD35S/25M08/H6	H6	0,8 mm	czarna			
Obsydian						
14WTD35S/25M10/O1	O1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/O2	O2		srebrna			
14WTD35S/25M10/O3	O3		czarna			
Marmur						
14WTD35S/25M10/M1	M1	1,0 mm	bez miki	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/M2	M2		naturalna			
14WTD35S/25M10/M3	M3		naturalna			
Kalcyt						
14WTD35S/25M10/K1	K1	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 kg
14WTD35S/25M10/K2	K2		złota			
14WTD35S/25M10/K3	K3		czarna			
Turmalin						
14WTD35S/25M10/T2	T2	1,0 mm	czarna, naturalna	3,0–3,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	A* / opak. 25 g
14WTD35S/25M10/T3	T3		czarna			

Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas stone






Carbon





Granit



Hematyt



Obsydian





Marmur



Kalcyt



Turmalin



weber.pas mosaic

tynk mozaikowy do aplikacji ręcznej i mechanicznej



Najważniejsze właściwości

- oparty o barwione kruszywa kwarcowe
- o drobnym uziarnieniu
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, także na podłoża gipsowe
- wysoka trwałość, odporny na uszkodzenia i działanie wilgoci
- dostępny w atrakcyjnych kolorach

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



NA WEŁNĘ
MINERALNĄ



ODPORNY
NA UDERZENIA


	Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Cena jedn. za kg netto [zł]	Cena za opak. netto [zł]
Nowości!	14WTD355/15M10/M01	M01	0,8-1,2 mm	do 3,5 kg/m ²	wiadro 15 kg	33	A* / opakowanie 15 kg	14,85	222,75
	14WTD355/15M10/M02	M02							
	14WTD355/15M10/M03	M03							
	14WTD355/15M10/M11	M11							
	14WTD355/15M10/M12	M12							
	14WTD355/15M10/M13	M13							
	14WTD355/15M10/M21	M21							
Nowości!	14WTD355/15M10/M22	M22						17,00	255,00
	14WTD355/15M10/M23	M23							
	14WTD355/15M10/M31	M31							
	14WTD355/15M10/M32	M32							
	14WTD355/15M10/M33	M33							
	14WTD355/15M10/M41	M41							
	14WTD355/15M10/M42	M42							
	14WTD355/15M10/M43	M43						14,85	222,75
	14WTD355/15M10/M51	M51							
	14WTD355/15M10/M52	M52							
	14WTD355/15M10/M53	M53							
	14WTD355/15M10/M61	M61							
	14WTD355/15M10/M62	M62							
	14WTD355/15M10/M63	M63							
	14WTD355/15M10/M71	M71							
	14WTD355/15M10/M72	M72							
	14WTD355/15M10/M73	M73							
	14WTD355/15M10/M81	M81							
	14WTD355/15M10/M82	M82							
	14WTD355/15M10/M83	M83							
	14WTD355/15M10/M91	M91							
	14WTD355/15M10/M92	M92							
	14WTD355/15M10/M93	M93							



PREPARATY GRUNTUJĄCE

str. 46

Kolory tynków mozaikowych weber.pas mosaic



weber TD352

tynk mozaikowy marmolit



Najważniejsze właściwości

- oparty o naturalne kruszywa marmurowe
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- odporny na działanie wilgoci
- dostępny w atrakcyjnych kolorach
- do aplikacji ręcznej

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



ODPORNY
NA UDERZENIA

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD352/25M30/M051	M051	3,0 mm	5-7 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A* / opakowanie 25 kg
14WTD352/25M30/N002	N002					
14WTD352/25M30/M059	M059					
14WTD352/25M30/M058	M058					
14WTD352/25M30/M052	M052					
14WTD352/25M30/M050	M050					
14WTD352/25M30/M053	M053					
14WTD352/25M30/M043	M043					
14WTD352/25M30/N001	N001	1,5 mm	3-4 kg/m ²			
14WTD352/25M15/0040	0040					
14WTD352/25M15/M074	M074					
14WTD352/25M15/0075	0075					
14WTD352/25M15/M062	M062					



PREPARATY GRUNTUJĄCE

str. 46

Kolory tynków mozaikowych weber TD352



weber TD351

tynk mozaikowy gramoplast



Najważniejsze właściwości

- oparty o barwione kruszywa kwarcowe
- o średnim uziarnieniu
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- odporny na działanie wilgoci
- dostępny w 24 atrakcyjnych kolorach
- do aplikacji ręcznej

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber PG221.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



ODPORNY
NA UDERZENIA















Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTD351/25M16/KO20	KO20	1,0-1,6 mm	4-5 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A* / opakowanie 25 kg
14WTD351/25M16/KO30	KO30					
14WTD351/25M16/AL10	AL10					
14WTD351/25M16/AL20	AL20					
14WTD351/25M16/AL30	AL30					
14WTD351/25M16/BU10	BU10					
14WTD351/25M16/BU20	BU20					
14WTD351/25M16/BU30	BU30					
14WTD351/25M16/AG10	AG10					
14WTD351/25M16/AG20	AG20					
14WTD351/25M16/AG30	AG30					
14WTD351/25M16/AM20	AM20					
14WTD351/25M16/AM30	AM30					
14WTD351/25M16/LA10	LA10					
14WTD351/25M16/LA20	LA20					
14WTD351/25M16/LA30	LA30					
14WTD351/25M16/HE10	HE10					
14WTD351/25M16/HE20	HE20					
14WTD351/25M16/HE30	HE30					



**LAKIER DO
TYNKÓW
MOZAIKOWYCH**

str. 49

Kolory tynków mozaikowych weber TD351



weber.pas modelino C

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy do wykonywania imitacji cegły, betonu i wykończenia na gładko



Najważniejsze właściwości

- duża dowolność kształtowania powierzchni ściany – imitacja muru ceglanego, imitacja betonu architektonicznego, wykończenie na gładko
- odporny na porastanie alg
- duża odporność na warunki atmosferyczne

Uwaga: podłoże pod tynk „cegła” należy zagruntować płynem gruntującym weber PG225, a „beton” i „gładki” płynem gruntującym weber.prim compact.

Możliwy do wykonania także w innych kolorach.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO





NA WEŁNĘ
MINERALNĄ



ELASTYCZNY


Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
Imitacja cegły						
14WTDMOD/25C05/AL1	AL1	ok. 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A/ opak. 25 kg
14WTDMOD/25C05/KO1	KO1					
14WTDMOD/25C05/AG1	AG1					
14WTDMOD/25C05/KR1	KR1					
14WTDMOD/25C05/AL2	AL2					
14WTDMOD/25C05/KO2	KO2					
14WTDMOD/25C05/AG2	AG2					
14WTDMOD/25C05/KR2	KR2					
Imitacja betonu architektonicznego						
14WTDMOD/25C10/BE1	BE1	ok. 0,8 mm	2,0–2,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg
14WTDMOD/25C10/BE2	BE2					
14WTDMOD/25C10/BE3	BE3					
Wykończenie na gładko						
14WTDMOD/25C02	kolornik 4 strony Światła	do 0,5 mm	2,0–2,8 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	D / opak. 25 kg

Imitacja betonu architektonicznego



Kolory tynku dekoracyjnego weber.pas modelino C

Imitacja cegły



Wykończenie na gładko – kolorostyka według wzornika weber 4 strony Światła



weber.pas modelino D

modelarski drobnoziarnisty tynk silikonowy
do wykonywania imitacji deski



Najważniejsze właściwości

- odporny na porastanie alg
- w naturalnym kolorze surowego drewna
- łatwość kształtowania faktury deski
- rysunek słoików drewna wykonany specjalnym przyrządem lub przy pomocy szablonów do odciskania
- wykończenie bejcą akrylową weber.ton lazur

Uwaga: podłoże pod tynk należy zagruntować płynem gruntującym weber.prim compact.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO




NA WEŁNĘ
MINERALNĄ



ELASTYCZNY

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTDMOD/25D05/DES	DES	do 0,5 mm	2,0-2,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg



**TAŚMA
ODCINAJĄCA
DLA TYNKÓW
MODELARSKICH**

str. 55



**PRZYRZĄD
DO IMITACJI
DESKI**

str. 170



weber.ton lazur

bejca akrylowa do imitacji deski i cegły



Najważniejsze właściwości

- wykończenie satynowe
- odporna na warunki atmosferyczne
- wierne oddanie naturalnych kolorów drewna i starej cegły

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO





NA WEŁNĘ
MINERALNĄ



ATRAKCYJNE
WZORY

Kod produktu	Kolor	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZLAZ/05/BIE1	kora brzozy (biały)	ok. 0,20 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,35 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg
14WFZLAZ/05/SZA2	jasnoszary				
14WFZLAZ/05/PAL3	palisander (ciemny brąz)				
14WFZLAZ/05/SOS4	sosna jasna				
14WFZLAZ/05/ORZ5	orzech ciemny				
14WFZLAZ/05/TEA6	teak				
14WFZLAZ/05/MAJ7	mahoń jasny				
14WFZLAZ/05/JES8	jesion				
14WFZLAZ/05/MAC9	mahoń ciemny				
14WFZLAZ/05/CZ10	heban (czarny)				



weber FZ391

silikonowa farba fasadowa



Najważniejsze właściwości

- samoczyszcząca
- podwyższona odporność na porastanie alg i glonów
- paroprzepuszczalna
- dostępna w kolorach według palety 4 strony Światła

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.



ODPORNY
NA GLONY



DO KAŻDEJ IZOLACJI
TERMICZNEJ



TRWAŁY

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ391/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg
14WFZ391/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg

weber.ton color

silikonowa farba dyspersyjna



Najważniejsze właściwości

- paroprzepuszczalna
- elastyczna – zdolność kompensacji naprężeń
- podwyższona odporność na porastanie alg i glonów
- dostępna według palety 4 strony Światła

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



EKONOMICZNY



ELASTYCZNY

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ391C/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg

weber FZ371

akrylowa farba fasadowa



Najważniejsze właściwości

- elastyczna – zdolność kompensacji naprężeń
- odporna na warunki atmosferyczne
- dostępna w kolorach według palety 4 strony Światła

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.



ODPORNY
NA GLONY



ODPORNY
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ371/10	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 10 kg	33	A / opakowanie 10 kg
14WFZ371/25	ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opakowanie 25 kg

weber.ton AquaBalance

farba fasadowa do tynku hydrofilowego AquaBalance



Najważniejsze właściwości

- do malowania tynku hydrofilowego AquaBalance
- także do tynków mineralnych
- bardzo dobre krycie
- odporna na warunki atmosferyczne
- odporna na porastanie alg
- dostępna w kolorach według palety 4 strony Światła

* Zużycie jest uzależnione od chropowatości podłoża. Dokładne zużycia zaleca się określać na podstawie przeprowadzonych prób.



ODPORNY
NA GLONY



DO KAŻDEJ IZOLACJI
TERMICZNEJ



TRWAŁY

Kod produktu	Zużycie*	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WFZ36A/25	ok. 0,25 kg/m ² (1 malowanie) ok. 0,40 kg/m ² (2 malowania)	wiadro 25 kg	24	A / opak. 25 kg

weberpan wood

panel imitujący deskę fasadową, do przyklejania



Najważniejsze właściwości

- panel z masy akrylowej z odwzorowanym rysunkiem słoików drewna
- wierne oddanie rysunku słoików drewna
- szybki i łatwy montaż
- odporność na warunki atmosferyczne
- wymiar pojedynczej „deski” 16 x 200 cm
- wykończenie bejcą akrylową weber.ton lazur



Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHDES	15 szt. ok. 4,8 m ²	B / opakowanie 15 szt.



weberpan ryfl

panel imitujący wygląd ściany ryflowanej lub efekt sztruksu



Najważniejsze właściwości

- elastyczny i lekki
- dodatkowo zbrojony siatką z włókna szklanego
- gładka tekstura o niskiej nasiąkliwości
- o dużej twardości i wytrzymałości mechanicznej
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- dostępny w kolorach wg palety 4 strony Światła

- dwa wzory o różnej szerokości ryfli, 11x11 mm i 20x21 mm
- wymiar pojedynczego panelu 33x220 cm



Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHRYF/20x21	8 szt., ok. 5,28 m ²	B / opak. 8 szt
14WPHRYF/11x11	8 szt., ok. 5,28 m ²	

weberpan flex

klej dyspersyjny do przyklejania paneli weberpan wood i weberpan ryfl



Najważniejsze właściwości

- trwałe połączenie paneli z podłożem
- odporność na warunki atmosferyczne
- szybki i łatwy montaż



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPAN/25	ok. 2,5 kg/m ²	wiadro 25 kg	B / opak. 25 kg

weberbase UNI W

klej do płyt z wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego oraz z piany rezolowej, do mocowania i zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- do styropianu białego i grafitowego
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,60$ MPa

- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



NA WEŁNĘ
MINERALNĄ



ŁATWA
APLIKACJA



CERTYFIKOWANY



DOBRA
PRZYPNĘSIĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KSUNIW/25	przyklejanie płyt ok. 4,0-6,0 kg/m ² zatapianie siatki ok. 4,5-5,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weberbase BIAŁY

biały klej do płyt z wełny mineralnej i styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i zatapiania siatki, wzmocniony włóknami



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- w białym kolorze, nie wymaga gruntowania pod tynki cienkowarstwowe
- bardzo wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,75$ MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



NA WEŁNĘ
MINERALNĄ



DOBRA
PRZYPNĘSIĆ



BIAŁY



WZMOCNIONY
WŁÓKNAMI



BEZ
GRUNTOWANIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KSBIAL/25	przyklejanie płyt ok. 3,5-4,5 kg/m ² zatapianie siatki ok. 3,5-4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weberbase UNI S

klej do styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do przyklejania płyt i do zatapiania siatki
- bardzo dobra przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,50$ MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



ŁATWA
APLIKACJA



EKONOMICZNY



DOBRA
PRZYPNĘSIĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KSUNIS/25	przyklejanie płyt ok. 3,5-4,5 kg/m ² zatapianie siatki 3,0-3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber KS112

klej do mocowania styropianu białego/grafitowego



Najważniejsze właściwości

- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,60$ MPa
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu
- mrozoodporny po związaniu



ŁATWA
APLIKACJA



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



EKONOMICZNY

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS112/25	3,5–4,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber KS122

klej do styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki




Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,65$ MPa

- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



ŁATWA
APLIKACJA



NIE WYMAGA
ŁĄCZNIKÓW



DO STYROPIANU
BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



DOBRA
PRZYPNĘTOŚĆ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS122/25	przyklejanie płyt 3,5–4,0 kg/m ² zatapianie siatki 3,0–3,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber KS123


klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego, wzmocniony włóknami 3 mm



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,65$ MPa
- rekomendowany jako warstwa zbrojona pod tynki w ciemnych kolorach
- możliwość mocowania wełny mineralnej i styropianu bez mocowania mechanicznego

- zmniejsza ryzyko spękań termicznych
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



NIE WYMAGA
ŁĄCZNIKÓW



WZMOCNIONY
WŁÓKNAMI



DO KAŻDEJ IZOLACJI
TERMICZNEJ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS123/25	przyklejanie płyt: piana rezolowa/wełna: 5,0–6,0 kg/m ² styropian: 3,5–4,5 kg/m ² zatapianie siatki: piana rezolowa/wełna 5–7 kg/m ² styropian ok. 3,5–4,5 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg


weber KS126

klej do płyt z pianki rezolowej, wełny mineralnej, styropianu białego/grafitowego, wzmocniony włóknami 6 mm



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- zwiększa odporność systemu na uszkodzenia mechaniczne i naprężenia termiczne
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,60$ MPa
- rekomendowany jako warstwa zbrojona pod tynki w ciemnych kolorach i wykończenie ocieplenia w postaci płytek ceramicznych
- możliwość mocowania wełny mineralnej i styropianu bez mocowania mechanicznego
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



NIE WYMAGA ŁĄCZNIKÓW



WZMOCNIONY WŁÓKNAMI



DO KAŻDEJ IZOLACJI TERMICZNEJ

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS126/25	przyklejanie płyt: styropian 3,5–4,5 kg/m² wełna, pianka rezolowa 5–6 kg/m² zatapianie siatki: styropian 3,5–4,5 kg/m² wełna, pianka rezolowa 5–7 kg/m²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber KS143

biały klej do wełny mineralnej oraz styropianu białego/grafitowego, do mocowania płyt i do zatapiania siatki, także wyprawa tynkarska



Najważniejsze właściwości

- uniwersalny: do mocowania płyt i do zatapiania siatki
- wysoka przyczepność do betonu w warunkach suchych $\geq 0,65$ MPa
- możliwość wykonywania tynków cienkowarstwowych na gładko
- wykończenie natryskowe ocieplanych stropów garaży i piwnic
- łatwa aplikacja, wysoka plastyczność przy mocowaniu i szpachlowaniu
- mrozoodporny po związaniu



DO STYROPIANU BIAŁEGO / GRAFITOWEGO



NA WEŁNĘ MINERALNĄ



BEZ GRUNTOWANIA



BIAŁY

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WKS143/25	przyklejanie płyt: styropian 4–5 kg/m² wełna 5–6 kg/m² zatapianie siatki: wełna, styropian ok. 5 kg/m² tynkowanie: ok. 1,4 kg/m²/mm grub.	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weberad KZ

przyspieszacz wiązania klejów do ociepleń



Najważniejsze właściwości

- przyspiesza wiązanie kleju w warunkach niskich temperatur
- po 8 godzinach od aplikacji klej jest odporny na działanie przymrozków
- nie zmienia właściwości kleju

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie
14WPCA KZ/300	1 opakowanie na 1 worek 25 kg kleju	pojemnik 300 g

weber.prim compact

płyn gruntujący z kruszywem kwarcowym
pod tynki weber.pas



Najważniejsze właściwości

- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje chłonność podłoża
- po wyschnięciu tworzy chropowatą powierzchnię
- kolor biały (możliwość barwienia na zamówienie)

Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikatowo-silikonowe, silikonowe, hydrofilowe, dekoracyjne i mozaikowe z grupy tynków weber.pas.

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG22C/05	0,15-0,25 kg/m ²	wiadro 5 kg	72	B / opakowanie 5 kg
14WPG22C/20		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg

weber PG212

głęboko penetrujący płyn gruntujący pod farby fasadowe,
podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45-60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pyłące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg

weber PG221

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne mokre


Najważniejsze właściwości

- barwiony w masie na 7 kolorów (biały, szary, żółty, czerwony, zielony, niebieski, brązowy)
- redukuje nasiąkliwość
- poprawia przyczepność tynków cienkowarstwowych do podłoża

Uwaga: przeznaczony pod cienkowarstwowe tynki akrylowe, silikonowo-akrylowe, silikatowe, silikatowo-silikonowe, silikonowe i mozaikowe z grupy tynków weber TD.

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG221/05/W000	biały	0,1-0,2 kg/m ²	wiadro 5 kg	72	A / opakowanie 5 kg
14WPG221/05/P000	brązowy				
14WPG221/05/L000	żółty				
14WPG221/05/R000	czerwony				
14WPG221/05/B000	niebieski				
14WPG221/05/U000	szary				
14WPG221/05/G000	zielony				
14WPG221/05/H000	grafitowy				
14WPG221/20/W000	biały		wiadro 20 kg	24	A / opakowanie 20 kg
14WPG221/20/P000	brązowy				
14WPG221/20/L000	żółty				
14WPG221/20/R000	czerwony				
14WPG221/20/B000	niebieski				
14WPG221/20/U000	szary				
14WPG221/20/G000	zielony				
14WPG221/20/H000	grafitowy				

biały

niebieski

zielony

brązowy

szary

żółty

zielony

czerwony

weber PG225

płyn gruntujący pod tynki dekoracyjne
o wyglądzie muru z cegieł i strukturze granitu





Najważniejsze właściwości

- płyn gruntujący imitujący fugę
- barwiony w masie na 5 kolorów
- bardzo dobre krycie
- posiada zabezpieczenie przeciwko porastaniu alg i glonów


Uwaga: płyn gruntujący stosuje się jeżeli tynki dekoracyjne są układane przy pomocy szablonów tynkarskich weberdeko szablon.

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG225/20/642TO	642TO	0,3-0,35 kg/m²	wiadro 20 kg	24	A / opak. 20 kg
14WPG225/20/189MO	189MO				
14WPG225/20/179M1	179M1				
14WPG225/20/180M2	180M2				
14WPG225/20/459N1	459N1				



TYNKI DEKORACYJNE

str. 36



SZABLONY TYNKARSKIE

str. 58

weber PC241

płyn do czyszczenia elewacji



Najważniejsze właściwości

- koncentrat, można rozcieńczać wodą od 1:5 do 1:10
- przyjazny dla środowiska
- wysoka efektywność czyszczenia
- łatwość aplikacji



KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPC241/05	0,1-0,3 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg

weber PC243

płyn do konserwacji
oraz czyszczenia elewacji z grzybów i glonów



Najważniejsze właściwości

- duża skuteczność w zwalczaniu objawów mikrobiologicznych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- bezpieczny w stosowaniu



GOTOWY
DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPC243/10	ok. 0,15 kg/m ² (1 malowanie)	kanister 10 kg	44	B / opakowanie 10 kg

weber PC246

lakier do tynków mozaikowych



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia i poprawia wygląd tynku mozaikowego poddawanego renowacji
- bezpieczny w stosowaniu – wewnątrz i na zewnątrz
- lakier transparentny do pozostałych tynków mozaikowych
- dostępny w wybranych kolorach pod zamówienie



GOTOWY
DO UŻYCIA

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPC246/15/TR	transparent	ok. 0,15 kg/m ² (1 malowanie)	wiadro 15 kg	33	D / opakowanie 15 kg

weber ZK552

zaprawa murarska do murowania
cegł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasy – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga elewacyjna w kolorze F18 Classic
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK552 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK552/25/Z10	Z10 Antracyt	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 × 12 × 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit				
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary				
14WZK552/25/Z22	Z22 Natural				D / paleta 1050 kg

weber ZK557

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasy – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych, oraz płytek klinkierowych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym fugi elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18 Classic jest zaprawa murarska weber ZK552 w kolorze Z18 Szary
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m ² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK557/25/F12	F12 Grafit				
14WZK557/25/F18	F18 Classic				
14WZK557/25/F22	F22 Natural				D / paleta 1050 kg

Kolorystyka zapraw do murowania

Z10 Antracyt

Z12 Grafit

Z18 Szary

Z22 Natural*

Kolorystyka zapraw do fugowania

F10 Antracyt

F12 Grafit

F18 Classic

F22 Natural*

weber PH930 (Kooltherm K5)*

płyta izolacyjna z pianki rezolowej



Najważniejsze właściwości

- najlepsze właściwości izolacyjne ($\lambda=0,021 \text{ W/m}\cdot\text{K}$)
- duża odporność na chłonięcie wilgoci
- wysoka wytrzymałość na ściskanie (100 kPa CS(Y)100)
- reakcja na ogień C-s2, d0
- wymiary płyty 1200 mm x 400 mm (długość x szerokość)

*Płyty weber PH930 (Kooltherm K5) produkowane są przez firmę KINGSPAN.

Kod produktu	Grubość	Współczynnik przewodzenia ciepła λ_D [W/m·K]	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH930/20	20 mm	0,021	8,64 m ²	B / paczka 18 płyt
14WPH930/30	30 mm	0,021	5,76 m ²	B / paczka 12 płyt
14WPH930/40	40 mm	0,021	6,72 m ²	D / paczka 14 płyt
14WPH930/50	50 mm	0,020	5,28 m ²	B / paczka 11 płyt
14WPH930/60	60 mm	0,020	4,8 m ²	B / paczka 10 płyt
14WPH930/70	70 mm	0,020	3,84 m ²	B / paczka 8 płyt
14WPH930/80	80 mm	0,020	3,36 m ²	B / paczka 7 płyt
14WPH930/90	90 mm	0,020	2,88 m ²	B / paczka 6 płyt
14WPH930/100	100 mm	0,020	2,88 m ²	B / paczka 6 płyt
14WPH930/120	120 mm	0,020	2,4 m ²	D / paczka 5 płyt
14WPH930/140	140 mm	0,021	1,92 m ²	D / paczka 4 płyty
14WPH930/160	160 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty
14WPH930/180	180 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty
14WPH930/200	200 mm	0,020	1,44 m ²	D / paczka 3 płyty



PŁYTA ZE SZTYWNEJ PIANY REZOLOWEJ

material izolacyjny w systemie weber.therm LAMBDA – do 40% mniejsza grubość ocieplenia przy zachowaniu tych samych parametrów izolacyjnych ściany

str. 16

weber.therm SRD-5

wkręcany łącznik mechaniczny
do mocowania systemów ociepleniowych



Najważniejsze właściwości

- łącznik mechaniczny z wkręcany, stalowym trzpieniem
- solidne, certyfikowane łączniki dające pełne bezpieczeństwo mocowania ocieplenia
- niewielka głębokość zakotwienia, dla podłoży monolitycznych 25 mm
- bardzo duża sztywność talerzyka 1,10 kN/mm
- gwarancja prawidłowego sfazowania talerzyka z powierzchnią materiału izolacyjnego
- trzpień stalowy, galwanizowany z bardzo trwałą końcówką z poliamidu
- łączniki wstępnie zmontowane

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSRD/115	115	80 / 60	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk
14WPHSRD/135	135	100 / 80		
14WPHSRD/155	155	120 / 100		
14WPHSRD/175	175	140 / 120		
14WPHSRD/195	195	160 / 140		
14WPHSRD/215	215	180 / 160		
14WPHSRD/235	235	200 / 180		
14WPHSRD/255	255	220 / 200		
14WPHSRD/275	275	240 / 220		
14WPHSRD/295	295	260 / 240		

weber.therm SLD-5

wbijany łącznik mechaniczny
do mocowania systemów ociepleniowych



Najważniejsze właściwości

- łącznik mechaniczny z wbijany, stalowym trzpieniem
- solidne, certyfikowane łączniki dające pełne bezpieczeństwo mocowania ocieplenia
- niewielka głębokość zakotwienia, dla podłoży monolitycznych 25 mm
- bardzo duża sztywność talerzyka 1,10 kN/mm
- gwarancja prawidłowego sfazowania talerzyka z powierzchnią materiału izolacyjnego
- trzpień stalowy, galwanizowany z bardzo trwałą końcówką z poliamidu
- łączniki wstępnie zmontowane

Kod produktu	Długość [mm]	Maksymalna grubość izolacji [mm] A, B, C, D/E	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSLD/095	95	60 / 40	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk
14WPHSLD/115	115	80 / 60		
14WPHSLD/135	135	100 / 80		
14WPHSLD/155	155	120 / 100		
14WPHSLD/175	175	140 / 120		
14WPHSLD/195	195	160 / 140		
14WPHSLD/215	215	180 / 160		
14WPHSLD/235	235	200 / 180		
14WPHSLD/255	255	220 / 200		
14WPHSLD/275	275	240 / 220		
14WPHSLD/295	295	260 / 240		


UWAGA

Maksymalna grubość izolacji podana dla:

- głębokość zakotwienia: 25 mm (kategoria użytkowa podłoża: A, B, C, D)
- głębokość zakotwienia: 45 mm (kategoria użytkowa podłoża E)
- uwzględniono 1 cm kleju mocującego, podłoże nieotynkowane, bez nierówności

Kategoria podłoża	Rodzaj materiału ściennego	Sposób montażu
	beton zwykły	wiercenie z udarem
	cegła pełna ceramiczna lub silikatowa	wiercenie z udarem
	błoczek szczelinowy ceramiczny lub silikatowy	wiercenie bez udu
	beton lekki	wiercenie z udarem
	autoklawizowany beton komórkowy	wiercenie bez udu

zaślepki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD




Najważniejsze właściwości

- zaślepki systemowe do montażu zagłębionego łączników weber.therm SRD przy użyciu przyrządu weber.therm Montagetool
- wymiar dopasowany do przyrządu weber.therm Montagetool
- łatwy i pewny montaż zagłębiony

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSTR/EPSPB	STR/EPSPB - zaślepka styropian biał	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk
14WPHSTR/EPSPG	STR/EPSPG - zaślepka styropian grafitowy		
14WPHSTR/MIWO	STR/MIWO - zaślepka wełna mineralna		
14WPHSTR/RHS	STR/RHS - zaślepka pianka rezolowa		

talerzyki systemowe do łączników weber.therm SRD i SLD



Najważniejsze właściwości

- wymiar dopasowany do przyrządu weber.therm Montagetool
- łatwy i pewny montaż

Kod produktu	Nazwa	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHEJT/VT2G	VT 2G - telerzyk montaż zagłębiony	100 szt.	D / opakowanie 100 sztuk
14WPHEJT/SBL140	SBL 140 plus - telerzyk 140 mm		
14WPHEJT/VT90	VT 90 - telerzyk 90 mm		

weber.therm Montagetool

przrząd do montażu łączników weber.therm SRD




Najważniejsze właściwości

- szybki, łatwy i pewny montaż

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPU015	1 sztuka	D / 1 sztuka

weber.therm TX40 M8x95,5

bit do montażu łączników weber.therm SRD



Najważniejsze właściwości

- szybki, łatwy i pewny montaż

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPU016	1 sztuka	D / 1 sztuka

taśma odcinająca do tynków modelarskich



Najważniejsze właściwości:

- ułatwia precyzyjne wykonanie fugi przy imitacjach deski, betonu architektonicznego lub płytek z kamienia naturalnego wykonywanych tynkami weber.pas modelino C, weber.pas modelino D lub weber.pas stone
- szerokość 5 mm
- wysoka wytrzymałość na zerwanie
- wysoka przyczepność do podłoża

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHTAS	rolka 66 m.b.	B / 1 rolka

Nowość!

webertherm PIANOKLEJ

klej poliuretanowy do przyklejania styropianu



Najważniejsze właściwości

- niskoprężny
- wydajny
- szeroki zakres temperatur od -5°C do +30°C
- bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych, bitumicznych, drewnianych, metalowych
- Do klejenia izolacji z EPS, XPS w systemach ETICS, a także do klejenia izolacji termicznej do dachów płaskich jak i fundamentów
- wstępne utwardzenie już po 2 godzinach

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPKS/45	pojemnik 750 ml	45 l	B / karton 12 pojemników

Nowość!

webertherm PIANA PISTOLETOWA PLUS

wydajna poliuretanowa piana montażowa



Najważniejsze właściwości

- o obniżonej rozprężności
- bardzo wydajna – do 65 l piany
- szeroki zakres temperatur od +5°C do +30°C
- do wypełniania szczelin, montażu okien, drzwi, parapetów
- izolacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych, grzewczych
- szybki montaż – krótki czas utwardzania

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPPM/65	pojemnik 840 ml	65 l	B / karton 12 pojemników

Nowość!

webertherm PIANA PISTOLETOWA

piana montażowa



Najważniejsze właściwości

- niskoprężna
- wydajna – do 45 l piany
- szeroki zakres temperatur od +5°C do +30°C
- do wypełniania szczelin, montażu okien, drzwi, parapetów
- nie wypacza profili okiennych
- szybki montaż – krótki czas utwardzania

Kod produktu	Opakowanie	Wydajność	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHPPM/45	pojemnik 750 ml	45 l	B / karton 12 pojemników

Nowość!

webertherm CZYŚCIK

preparat czyszczący do pian poliuretanowych



Najważniejsze właściwości

- usuwa nieutwardzone kleje i piany poliuretanowe
- idealnie czyści aplikatory do pian
- doskonale odtłuszcza powierzchnie metalowe, np. przed nałożeniem silikonów i poliuretanu

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHCPP	pojemnik 500 ml	B / karton 12 pojemników

weber PH912

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 160 g/m²



Zastosowanie

- zbrojenie systemów weber.therm wykończonych ciemnymi kolorami, okładzinami ceramicznymi lub narażonych na ryzyko uderzeń mechanicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH912/TT	1 rolka 55 m ²	35	B / 1 opakowanie

weber PH913

siatka zbrojąca z włókna szklanego z nadrukiem weber, o gramaturze > 145 g/m²




Zastosowanie

- zbrojenie systemów weber.therm

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	35	B / 1 opakowanie

weberdeko szablon CB

szablon tynkarski „cegła bostońska”




Najważniejsze właściwości

- ułatwia wykonanie faktury muru z cegły bostońskiej w systemie weber.therm odmiana DECOR na styropianie i wełnie mineralnej
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 117 x 90 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/CB/25	25 sztuk 26,3 m ²	D / opakowanie 25 sztuk

weberdeko szablon CS

szablon tynkarski „cegła standard”



Zastosowanie

- ułatwia wykonanie faktury muru z cegieł w systemie weber.therm odmiana DECOR na styropianie i wełnie mineralnej
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 104 x 90 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/CS/50	50 sztuk 46,8 m ²	B / opakowanie 50 sztuk
14WPHSZA/CS/25	25 sztuk 23,4 m ²	B / opakowanie 25 sztuk

weberdeko szablon KN

szablon tynkarski „kamień naturalny”




Zastosowanie

- ułatwia wykonanie faktury muru z kamieni w systemie weber.therm odmiana DECOR na styropianie i wełnie mineralnej
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 100 x 100 cm

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/KN/25	25 sztuk 25 m ²	D / opakowanie 25 sztuk

weberdeko szablon ST

szablon tynkarski „stara cegła”



Najważniejsze właściwości

- ułatwia wykonanie faktury muru ze starych cegieł w systemie weber.therm odmiana DECOR na styropianie i wełnie mineralnej
- do zastosowań jednorazowych
- wymiar szablonu: 115,5 x 94 cm


Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPHSZA/ST/25	25 sztuk 27,1 m ²	D / opakowanie 25 sztuk

Wybierasz kolor elewacji?

Kieruj się Światłem

NOWA PALETA

4 strony Światła



Bez światła nie ma kolorów — to ono pozwala odbierać barwy w określony sposób. Słońce, będące jego naturalnym źródłem, w zależności od pory dnia i roku, oświetla budynek z różną intensywnością sprawiając, że ten sam odcień elewacji zupełnie inaczej prezentuje się nad ranem czy w nocy. To właśnie ta zmienna stanowiła punkt wyjścia do nowej kolorystyki tynków i farb Weber — paleta **4 strony Światła** to 420 wyjątkowych kolorów podzielone na cztery grupy: Północ, Południe, Wschód i Zachód, zgodnie z kierunkami światła, oznaczone wg. następujących założeń:

Oznaczenia kolorów

Kody kierunków palety	
M	Północ
D	Wschód
N	Południe
T	Zachód

Oznaczenia grup dopłat	
0	produkt bez dopłaty
1	dopłata z grupy 1
2	dopłata z grupy 2
3	dopłata z grupy 3: w tym również dla produktów zawierających Cool Pigment

Informacje o dostępności	
A	produkt dostępny w tynkach i farbach hydrofilowych (TD36L, FZ36A)
B	produkt dostępny w tynkach i farbach silikonowych (TD341, TD34S, FZ391, FZ39C)
C	produkt dostępny w tynkach i farbach silikatowych oraz silikonowo-silikatowych (TD336, TD33E, TD331)
D	produkt dostępny w tynkach i farbach akrylowych (TD32T, FZ371) oraz silikonowych (TD325)

Na przykład kolor 200M0-ABCD

200	numer porządkowy
M	kierunek Północ
0	kolor bez dopłaty
ABCD	dostępny w tynkach i farbach hydrofilowych, silikonowych, silikonowo-silikatowych, silikatowych i akrylowych

Podane powyżej dane dotyczące dostępności tynków wg. oznaczeń A, B, C, D oraz grupy dopłat są orientacyjne. Obowiązujące informacje są dostępne na stronie pl.weber.


Wzory kolorystyczne przedstawione w różnych edycjach wzorników Weber, a także w innych materiałach komunikacyjnych Weber mogą nieznacznie różnić się od siebie i od koloru rzeczywistego wyrobu. Jest to zjawisko naturalne wynikające z ograniczeń techniki drukarskiej. Tego rodzaju nieznaczne różnice nie mogą być podstawą do reklamacji.

Kolory mogą również nieznacznie różnić się od siebie w zależności od:

- rodzaju i natężenia oświetlenia (światło sztuczne, a światło dzienne, kąt padania promieni słonecznych)
- faktury powierzchni (ten sam kolor wygląda inaczej na powierzchni gładkiej, inaczej na chropowatej)
- warunków pogodowych w trakcie aplikacji (na finalny kolor mają duży wpływ warunki wiązania i wysychania wyrobu, przede wszystkim temperatura otoczenia i wilgotność względna powietrza).

Różnice te również nie mogą być podstawą do reklamacji. Zalecamy nałożenie próbki wyrobu na części powierzchni przeznaczonej do aplikacji w celu sprawdzenia, jak dany kolor będzie wyglądał w rzeczywistości.

Paleta kolorów 4 strony Światła - PÓŁNOC



* kolor produkowany wyłącznie w fabryce



Paleta kolorów 4 strony Światła - PÓŁNOC

191M0-ABCD

192M0-ABCD

193M0-ABCD

194M0-ABCD

195M0-ABCD

196M0-ABCD

197M0-ABCD

198M0-ABCD

199M0-ABCD

200M0-ABCD

201M0-ABCD

202M0-ABCD

203M0-ABCD

204M0-ABCD

205M3-BD

206M0-ABCD

207M0-ABCD

208M0-ABCD

209M0-ABCD

210M0-ABCD

211M0-ABCD

212M0-ABCD

213M0-ABCD

214M0-ABCD

215M1-ABCD

216M0-ABCD

217M1-ABCD

218M3-ABCD

219M3-ABCD

220M3-BD

221M0-ABCD

222M1-ABCD

223M2-ABCD

224M3-BD

225M3-D

226M0-ABCD

227M0-ABCD

228M0-ABCD

229M2-ABCD

230M3-BD

231M0-ABCD

232M0-ABCD

233M3-ABCD

234M3-BD

235M3-D



Paleta kolorów 4 strony Światła - WSCHÓD





Paleta kolorów 4 strony Światła - POŁUDNIE

446N0-ABCD

447N0-ABCD

448N0-ABCD

449N0-ABCD

450N0-ABCD

451N0-ABCD

452N0-ABCD

453N0-ABCD

454N0-ABCD

455N0-ABCD

456N0-ABCD

457N0-ABCD

458N0-ABCD

459N1-ABCD

460N2-ABD

461N0-ABCD

462N0-ABCD

463N0-ABCD

464N1-ABCD

465N2-ABD

466N0-ABCD

467N0-ABCD

468N1-ABCD

469N2-ABCD

470N2-ABD

471N0-ABCD

472N0-ABCD

473N0-ABCD

474N1-ABCD

475N2-ABCD

476N0-ABCD

477N0-ABCD

478N0-ABCD

479N0-ABCD

480N0-ABCD

481N0-ABCD

482N0-ABCD

483N0-ABCD

484N0-ABCD

485N0-ABCD

486N0-ABCD

487N0-ABCD

488N0-ABCD

489N0-ABCD

490N1-ABCD



Paleta kolorów 4 strony Światła - ZACHÓD







Nie do zdercia

NOWE żywice epoksydowe i poliuretanowe webertec.

Żywice podłogowe webertec o doskonałych parametrach technicznych i najwyższej klasie ścieralności to rozwiązanie zapewniające komfort pracy i wysoką estetykę wykonania posadzek w obiektach przemysłowych.

Łatwe do stosowania na wielu podłożach!

str. 163



**DOBRA
SZYBKOŚĆ
UTWARDZANIA**



**NAJWYŻSZA
KLASA
ŚCIERALNOŚCI**



**DOBRA
PRZCZEPNOŚĆ**



Saint-Gobain Finland Oy/Weber

SYSTEMY PODŁOGOWE

Dobór podkładów podłogowych	Produkt	Zastosowanie		
		beton	jastrych cementowy	na warstwie rozdzielającej
gruntowanie	weber.prim start	✓	✓	
	weber.floor 4716	✓	✓	
	weber.prim kwarc	✓		
	webertec EP 100	✓	✓	
masy samopoziomujące	weber.floor 4010	✓	✓	
	weber.floor 4020	✓	✓	
	weber.floor 4045	✓	✓	
	weber.floor POZIOM	✓	✓	
	weber.floor 4150	✓	✓	
	weber.floor 4310	✓	✓	✓
	weber.floor 4320	✓	✓	✓
jastrychy i betony	weber.floor 1000	✓	✓	✓
	weberfloor 1000 PLUS	✓	✓	✓
	weber.floor RAPID	✓	✓	✓
	weber.floor FLOW	✓	✓	✓
	webermix beton B30			
	webermix beton B50			
betonowe posadzki przemysłowe	weber.floor HB PLUS 6.0	✓		
	weber.floor HB PLUS 3.0	✓		
	weber.floor HB PLUS 1.5	✓		
	weber.floor HB protect	✓	✓	
	weber.floor LIT protect	✓	✓	
renowacja posadzek przemysłowych	weber.floor 4602 Industry Base Extra	✓		
	weber.floor 4610 Industry Top	✓		

Oznaczanie podkładów podłogowych i posadzek zgodnie z normą EN 13813

Rodzaj spoiwa	
	podkłady na bazie cementu
	podkłady na bazie siarczanu wapnia
	podkłady magnezjowe
	podkłady asfaltowe
	podkłady z żywic syntetycznych

Zastosowanie						
na izolacji akustycznej	wodne ogrzewanie podłogowe	elektryczne ogrzewanie podłogowe	deski	płytki ceramiczne, lastriko	anhydryt	na zewnątrz
			✓	✓		
			✓	✓		
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
				✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓					✓
✓	✓					✓
✓	✓					✓
✓	✓	✓				
						✓
						✓

Parametry produktu


	wytrzymałość na ściskanie (C5-C80) [N/mm ²]
	wytrzymałość na zginanie (F1-F50) [N/mm ²]
	odporność na ścieranie na tarczy Böhme (A1,5-A22) [cm ³ /50 cm ²]
	odporność na ścieranie BCA (AR0,5-AR6) [µm]
	odporność na ścieranie przy nacisku koła (RWA1-RWA300) [cm ³]

Przykład oznaczenia

CT podkład na bazie cementu

C25 wytrzymałość na ściskanie min. 25 N/mm²F5 wytrzymałość na zginanie min. 5 N/mm²A12 ścieranie na tarczy Böhme max. 12 cm³/50 cm²

Podłoga na podłożu cementowym



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki Masy o wysokiej płynności

- 1 Podłoże cementowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Wylewka samopoziomująca **weber.floor POZIOM** grubość 2-20 mm lub płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 20-100 mm
- 4 Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty Jastrych tradycyjny

- 1 Podłoże cementowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10-100 mm
- 4 Zaprawa klejąca **weber ZP413**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrychy o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Podłoże cementowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Szybki jastrych **weber.floor 1000 PLUS** grubość 10-100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10-100 mm
- 4 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga na styropianie



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki
Jastrych o wysokiej płynności

- 1 Podłoże
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 40-100 mm
- 7 Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

- 1 Podłoże
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 40-100 mm
- 7 Zaprawa klejąca **weber ZP413**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Podłoże
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Szybki jastrych **weber.floor 1000 PLUS** grubość 40-100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 35-100 mm
- 7 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga z ogrzewaniem



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Proste wykonanie, bez obróbki Jastrych o wysokiej płynności

- 1 Podłoże
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia aluminiowa
- 5 Rurki ogrzewania
- 6 Siatka stalowa
- 7 Płynny jastrych cementowy **weber.floor FLOW** grubość 60-100 mm
- 8 Zaprawa klejąca **weber ZP414**


Niskie koszty Jastrych tradycyjny

- 1 Podłoże
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia aluminiowa
- 5 Rurki ogrzewania
- 6 Siatka stalowa
- 7 Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 60-100 mm
- 8 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Podłoże
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia aluminiowa
- 5 Rurki ogrzewania
- 6 Siatka stalowa
- 7 Szybki jastrych **weber.floor 1000 PLUS** grubość 60-100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 60-100 mm
- 8 Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Nowa podłoga na starych płytkach lub lastriko




Rozwiązanie dla Ciebie

Doskonała przyczepność i proste wykonanie
Podkład o wysokiej płynności

- ① Podłoże z płytek, lastriko
- ② Grunt **weber.prim kwarc**
- ③ Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 4-50 mm
- ④ Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Podłoga na płytach OSB




Rozwiązanie dla Ciebie

Stabilne podłoże
Podkład o wysokiej płynności

- ① Płyta OSB
- ② Grunt **weber.prim kwarc**
- ③ Siatka podłogowa z włókna szklanego **weber.floor 4945**
- ④ Wylewka samopoziomująca **weber.floor 4310** grubość 10-50 mm
- ⑤ Zaprawa klejąca **weber ZP414**

Posadzka betonowa nieprzykrywana
– piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny


- 1 Podłoże betonowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10-100 mm
- 4 Impregnat polimerowy **weber.floor HB protect**

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Podłoże betonowe
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Szybki jastrych **weber.floor 1000 PLUS** grubość 10-100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10-100 mm
- 4 Impregnat krzemianowo-polimerowy **weber.floor LIT protect**

Jastrychy do zadań specjalnych

Wypełnianie ubytków po wykuciach



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty Jastrych tradycyjny

- 1 Istniejąc podłoże
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Jastrych cementowy **weber.floor 1000** grubość 10-100 mm

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Istniejące podłoże
- 2 Grunt **weber.prim start**
- 3 Szybki jastrych **weber.floor 1000 PLUS** grubość 10-100 mm lub jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości **weber.floor RAPID** grubość 10-100 mm

Jastrychy do zadań specjalnych

Spadki w łazienkach



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Niskie koszty
Jastrych tradycyjny

- 1 Strop żelbetowy
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Jastrych **weber.floor 1000**, 40-100 mm na styropianie, (10-100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
- 7 Grunt **weber PG212**
- 8 Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
- 9 Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
- 10 Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
- 11 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania **weber.fug 877**
- 12 Sznur dylatacyjny
- 13 Elastyczna masa uszczelniająca

Szybkie i innowacyjne rozwiązanie
Jastrych o krótkim czasie wiązania i wysychania

- 1 Strop żelbetowy
- 2 Paroizolacja
- 3 Styropian
- 4 Folia polietylenowa
- 5 Siatka stalowa
- 6 Jastrych **weberfloor 1000 PLUS** 40-100 mm na styropianie (10-100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie) lub **weber.floor RAPID** 35-100 mm na styropianie (10-100 mm na istniejącym jastrychu lub betonie)
- 7 Grunt **weber PG212**
- 8 Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
- 9 Taśma uszczelniająca **weber.tec uni 120/70**
- 10 Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
- 11 Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania **weber.fug 877**
- 12 Sznur dylatacyjny
- 13 Elastyczna masa uszczelniająca

weber.floor 4010

samopoziomująca masa szpachlowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 1-6 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i maszynowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wyjątkowo gładka powierzchnia odporna na ruch mebli na kółkach

- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C20-F5



WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4010/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4020

samopoziomująca masa szpachlowa o wysokiej wytrzymałości



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 1-10 mm
- cementowa
- do układania ręcznego i maszynowego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- doskonała rozlewność
- wyjątkowo gładka i twarda powierzchnia
- układanie wykładzin już po 24 godzinach
- CT-C25-F6



WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4020/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4045

błyskawiczna masa szpachlowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 1-50 mm
- cementowa
- do układania ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- supergładka i twarda powierzchnia
- bardzo szeroki zakres grubości

- układanie wykładzin już po 2 godzinach
- miejscowe szpachlowanie bez gruntowania podłoża
- CT-C30-F7



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4045/25	ok. 1,6 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor POZIOM

wylewka samopoziomująca
do układania ręcznego

Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 2–20 mm
- cementowa
- do układania ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- ułatwia szybkie wykonanie prac
- CT-C20-F5

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLPOZI/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy
o wysokiej rozpylności

Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 1–30 mm
- cementowy
- pod wszystkiego rodzaju wykładziny podłogowe jak PVC, linoleum, LVT, płytki ceramiczne i kamienne oraz pod parkiety i deski warstwowe
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wysoka szybkość wykonania prac

- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- odporny na ruch mebli na kółkach
- CT-C25-F5



WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4150/25/DE	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4150

samopoziomujący podkład podłogowy
do układania maszynowego

Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 2–30 mm
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- wysoka szybkość wykonania prac
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- odporny na ruch mebli na kółkach
- CT-C25-F5



WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4150/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor 4310

samopoziomujący podkład podłogowy
wzmocniony włóknami



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 2-50 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na ruch mebli na kółkach
- wysoka wytrzymałość
- pod posadzki żywiczne – układanie żywic po min. 7 dniach przy grubości 10 mm

- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C25-F7



WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4310/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor 4320

błyskawiczny, samopoziomujący podkład podłogowy
wzmocniony włóknami



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 2-50 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy
- do układania maszynowego i ręcznego
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- bardzo wysoka wytrzymałość
- pod posadzki żywiczne – układanie żywic po 24-48 godzinach
- układanie wykładzin już po 24 godzinach

- odporny na ruch mebli na kółkach
- doskonale współpracuje ze wszystkimi klejami do wykładzin
- CT-C30-F7



WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4320/25/PL	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor 1000

jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10-100 mm
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporny i wodoodporny
- do wykonywania podkładów pod posadzki
- do wykonywania posadzek cementowych
- do wykonywania niekonstrukcyjnych prac betoniarskich jako beton B20
- odporny na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C20-F5-A15

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL1000/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weberfloor 1000 PLUS

szybki jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10-100 mm
- szybko wiąże i wysycha – układanie płytek już po 48 godz.
- cementowy
- do układania ręcznego
- wysoka wytrzymałość
- mrozoodporny i wodoodporny
- odporny na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C25-F5-A15

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL10PL/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor FLOW

płynny jastrych cementowy



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20-100 mm
- wysoka płynność mieszanki
- skraca czas wykonania prac
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- odporny na wodę
- wzmocniony włóknami
- do wyrównywania istniejących powierzchni
- do wykonywania jastrychów z ogrzewaniem podłogowym, na izolacjach termicznych i akustycznych
- CT-C20-F5

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLFLOW/25	ok. 1,95 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor RAPID

jastrych błyskawiczny o bardzo wysokiej wytrzymałości



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 10-100 mm
- do układania ręcznego i mechanicznego pompami do pól suchych jastrychów
- bardzo szybko wiąże i wysycha
 - układanie płytek już po 24 godz.
- pod posadzki żywiczne
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie
- mrozoodporny i wodoodporny
- wysoka odporność na ścieranie
- na ogrzewanie podłogowe
- CT-C40-F7-A12

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLRAPI/25	ok. 2,0 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

webermix beton B30

sucha mieszanka betonowa



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20-150 mm
- wytrzymałość na ściskanie 30 MPa
- do wykonywania spadków na balkonach i tarasach
- do napraw, montażu słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania betonowych elementów małej architektury
- może być stosowana na nawierzchnie obciążone ruchem pieszym i transportowym
- do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa CC
- mrozoodporna po stwardnieniu
- do wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WMXB30/25	ok. 1,9 kg/m ² /1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

webermix beton B50

szybka mieszanka betonowa o bardzo wysokiej wytrzymałości



Najważniejsze właściwości

- grubość układania: 20-150 mm
- wytrzymałość na ściskanie 50 MPa
- krótki czas wiązania
- bardzo szybki przyrost wytrzymałości umożliwiający wcześniejsze rozpoczęcie kolejnych prac
- do wykonywania spadków na balkonach i tarasach
- do napraw, montażu słupków ogrodzeniowych oraz wykonywania betonowych elementów małej architektury
- może być stosowana na nawierzchnie obciążone intensywnym ruchem pieszym i transportowym
- do niekonstrukcyjnych napraw betonu jako zaprawa CC
- mrozoodporna po stwardnieniu
- do wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WMXB50/25	ok. 2,0 kg/m ² /1 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg



DO MIESZANIA
W BETONARCE



DO MIESZANIA
RĘCZNEGO



GRUBOŚĆ
UKŁADANIA



MROZO-
ODPORNY



WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ




NA TARAS



BALKONY

Typowa konstrukcja posadzki betonowej



- ① Podbudowa
- ② Beton podkładowy
- ③ 2 x warstwa folii polietylenowej o grubości $\geq 0,2$ mm
- ④ Posadzka betonowa (beton zbrojony włóknami)
- ⑤ Sznur dylatacyjny
- ⑥ Wypełnienie dylatacji **weber.tec PU K 25**
- ⑦ Posypka utwardzająca **weber.floor HB PLUS 1.5** lub **weber.floor HB PLUS 3.0** lub **weber.floor HB PLUS 6.0**
- ⑧ Impregnat **weber.floor HB protect** lub **weber.floor LIT protect** lub **weber.tec PA**

weber.floor HB PLUS 6.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do standardowej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- wysoka odporność na ścieranie – klasa A6 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A6

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHB60/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber.floor HB PLUS 3.0

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do intensywnej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- bardzo wysoka odporność na ścieranie – klasa A3 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A3

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHB30/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.floor HB PLUS 1.5

posypka utwardzająca z węglikiem krzemu
do bardzo intensywnej eksploatacji



Najważniejsze właściwości

- ekstremalnie wysoka odporność na ścieranie – klasa A1,5 i AR0,5
- wysoka odporność na pylenie
- odporność na uderzenia
- posypka niskoalkaliczna
- zawiera specjalny dodatek ARR ograniczający niebezpieczną reakcję alkaliczną
- łatwa do wbudowania i zacierania
- niepalna
- zapewnia estetyczne wykończenie posadzki
- zwiększa wytrzymałość na ściskanie wierzchniej warstwy
- zmniejsza nasiąkliwość betonu wodą i olejami
- nie wymaga kosztownych konserwacji
- łatwa do utrzymania w czystości
- CT-C70-F6-A1,5

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHB15/25	szary	4,0–6,0 kg/m ²	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.tec PA

rozpuszczalnikowy preparat
do pielęgnacji posadzek betonowych



Najważniejsze właściwości

- zapewnia optymalne właściwości dojrzewania posadzek betonowych oraz jastrychów
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
- zabezpiecza przed pyleniem
- bezbarwny
- błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- rozpuszczalnikowy
- ze względu na szybkość wysychania zalecany do stosowania w warunkach obniżonych temperatur od +5°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TECPAO/20	ok. 0,1-0,3 l/m ²	kanister 20 l	B / opakowanie 20 l

weber.floor HB protect

impregnat polimerowy
do posadzek betonowych i jastrychów



Najważniejsze właściwości

- zabezpiecza powierzchnię nowo wykonanych posadzek betonowych i jastrychów cementowych przed zbyt szybką utratą wilgoci
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni posadzki
- zabezpiecza przed pyleniem i ogranicza nasiąkliwość
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- bezbarwny
- satynowo błyszczący po wyschnięciu
- jednokomponentowy
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorozcieńczalny
- do stosowania w temperaturach od +10°C do +25°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLHBPR/10	ok. 0,1-0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg

weber.floor LIT protect

impregnat krzemianowo-polimerowy
do posadzek betonowych



Najważniejsze właściwości

- uszczelnia i zabezpiecza powierzchnię posadzek
- dodatek wysoko aktywnego krzemianu litu wzmacnia powierzchniowo beton
- ogranicza powstawanie mikrorys na powierzchni nowych posadzek betonowych
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- wysoka twardość i odporność na szorowanie
- odporny na alkalia
- gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- wodorozcieńczalny
- do stosowania w temperaturach od +10°C do +25°C

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FLLITP/10	ok. 0,1-0,3 kg/m ²	kanister 10 kg	54	B / opakowanie 10 kg

weber.tec PU K 25

jednoskładnikowa masa poliuretanowa
do wypełniania i uszczelniania dylatacji



Najważniejsze właściwości

- masa średnio miękka – twardość A30
- trwale elastyczna
- gazoszczelna
- łatwa w aplikacji
- do spoin pionowych i poziomych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PUK250/006	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm ³ /1 m.b.	kartusz 600 ml	karton 12 szt.	C / opakowanie 600 ml

sznur dylatacyjny

profil z pianki poliuretanowej (PE)
do wypełniania szczelin dylatacji




Najważniejsze właściwości

- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m

Posadzka z cienkowarstwowego betonu dekoracyjnego



- 1 Podłoże
- 2 Folia paroizolacyjna
- 3 Wełna mineralna
- 4 Folia rozdzielająca
- 5 Jastrych cementowy **weber.floor RAPID**
- 6 Grunt epoksydowy **webertec EP 100 prim** + piasek kwarcowy 0,1–0,5 mm
- 7 Cienkowarstwowy beton dekoracyjny
- 8 Grunt pod lakier poliuretanowy **webertec prim protect**
- 9 Lakier poliuretanowy **webertec PU protect matt** lub **webertec PU protect satin**

Nowość!

webertec prim protect

preparat gruntujący pod lakier poliuretanowy

**Najważniejsze właściwości**

- preparat do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych przed zastosowaniem lakierów poliuretanowych webertec PU protect
- gotowy do użycia
- w niewielkim stopniu zmienia barwę malowanego podłoża
- uszczelnia podłoże
- odporny na wysokie pH nowych podłoży na bazie cementu
- wysoka przyczepność do podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

GOTOWY
DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PRPROT/500	0,15–0,3 kg/m ²	kanister 5 kg	C / opakowanie 5 kg

Nowość!

webertec PU protect satin

satynowy lakier poliuretanowy, transparentny



Najważniejsze właściwości

- satynowo-matowe wykończenie powierzchni
- wysoka przyczepność do podłoża
- dobrze zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- łatwy do utrzymania w czystości
- odporny na promieniowanie UV
- do zabezpieczania podłoży mineralnych oraz powłok poliuretanowych i epoksydowych
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dwukomponentowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PUSATI/480	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg

Nowość!

webertec PU protect matt

matowy lakier poliuretanowy, transparentny




Najważniejsze właściwości

- matowe wykończenie powierzchni
- wysoka przyczepność do podłoża
- dobrze zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- łatwy do utrzymania w czystości
- odporny na promieniowanie UV
- do zabezpieczania podłoży mineralnych oraz powłok poliuretanowych i epoksydowych
- nie zawiera rozpuszczalników
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- dwukomponentowy

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PUMATT/480	transparent	ok. 0,15 kg/m ²	kanister + butelka 4,8 kg	C / opakowanie 4,8 kg

Renowacja posadzek przemysłowych o niewielkich nierównościach na podłożach nośnych

Posadzka 1 warstwowa



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie powyżej 1,5 N/mm²

- 1 Podłoża betonowe
Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**
- 2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**
- 3
 - Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1: **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5-30 mm
 - Posadzka pod duże obciążenia, klasa ścieralności ARO,5: **weber.floor 4610 Industry Top**, grubość 4-15 mm
 - Podkład pod żywicę:
 - standardowy - **weber.floor 4310**, grubość 5-50 mm
 - błyskawiczny - **weber.floor 4320**, grubość 5-50 mm


Podłoża betonowe o wytrzymałości na odrywanie 1-1,5 N/mm²

- 1 Podłoża betonowe
Opcja: miejscowe naprawy **weber.rep 751**, **weber.rep 752**, **weber.rep 753**
- 2 Gruntowanie podłoża: **weber.floor 4716**
- 3
 - Posadzka pod lekkie obciążenia, klasa ścieralności AR1
 - **weber.floor 4602 Industry Base Extra**, grubość 5-30 mm
 - Podkład pod żywicę:
 - standardowy - **weber.floor 4310**, grubość 5-50 mm
 - błyskawiczny - **weber.floor 4320**, grubość 5-50 mm

- 4 Zabezpieczenie powierzchni posadzek: **weber.floor LIT protect**, **weber.tec EP 16**
Powłoka żywiczna: w systemie **webertec TOP EP**, **webertec TOP PU**, **webertec TOP AQ** lub **webertec TOP DECO** (dobór systemu w zależności od projektowanych obciążeń)

Renowacja posadzek przemysłowych
mocno zniszczonych, o dużych nierównościach lub zawilgoconych

Posadzka 2 warstwowa



Wybierz rozwiązanie dla siebie

Podłoża betonowe o wytrzymałości
na odrywanie 1-1,5 N/mm²

- 1 Podłoże
Opcja: miejscowe naprawy
**weber.rep 751, weber.rep 752,
weber.rep 753**
- 2 Gruntowanie podłoża:
weber.floor 4716

Podłoża betonowe
o wytrzymałości na odrywanie
poniżej 1 N/mm²

- 1 Podłoże
Opcja: miejscowe naprawy
**weber.rep 751, weber.rep 752,
weber.rep 753**
- 2 Wzmocnienie podłoża:
weber.tec EP 19
Gruntowanie podłoża:
**webertec EP 100 +
weber.floor 4716**

Podłoża wilgotne

- 1 Podłoże
Opcja: miejscowe naprawy
**weber.rep 751, weber.rep 752,
weber.rep 753**
- 2 Gruntowanie podłoża:
**webertec EP 100
+ weber.floor 4716**

weber.floor 4602 Industry Base Extra

samopoziomujący podkład
pod posadzki przemysłowe



Najważniejsze właściwości

- pod samopoziomujące posadzki przemysłowe weber.floor i posadzki żywiczne
- podwyższona odporność na ścieranie, przy lekkich obciążeniach może być warstwą ostateczną
- grubość układania: 5–30 mm
- wzmocniony włóknami
- cementowy

- szybko wiąże i wysycha
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do układania ręcznego i maszynowego
- CT-C25-F7-AR1



WEBER POMPA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4602/25	ok. 1,7 kg/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.floor 4610 Industry Top

samopoziomująca posadzka
cementowa pod duże obciążenia



Najważniejsze właściwości

- cienkowarstwowa
- grubość układania 4–15 mm
- wysoka odporność na ścieranie
- odporność na duże obciążenia transportowe
- szybko wiąże i wysycha
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do układania ręcznego i maszynowego
- CT-C35-F10-AR0,5



WEBER POMPA

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4610/25	szary	ok. 1,7 g/m ² na 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg



ŻYWICE
str. 163



weber.prim start

uniwersalny grunt do podłóży – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania podłóży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłóży
- ogranicza chłoność podłóży
- nie zawiera rozpuszczalników



GOTOWY
DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPGSTA/05	0,1-0,4 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg

weber.floor 4716

preparat do gruntowania podłóży – koncentrat



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania i szlamowania podłóży pod podkłady podłogowe i posadzki
- koncentrat do rozcieńczania wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłóży
- zapobiega odwodnieniu zapraw przed związaniem
- polepsza rozlewność zapraw podłogowych



KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4716/05	0,1-0,2 kg/m ² w zależności od rodzaju podłóży i jego chłoności	kanister 5 kg	78	B / opak. 5 kg
14FL4716/10		kanister 10 kg	44	D / opak. 10 kg
14FL4716/30		kanister 30 kg	12	B / opak. 30 kg

Nowość!

weber profi grunt

szybkoschnący preparat do gruntowania chłonných podłóży budowlanych



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia powierzchniowo podłóże
- redukuje i wyrównuje chłoność podłóży
- szybkoschnący
- zwiększa przyczepność do podłóży
- zmniejsza zużycie materiałów
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- uniwersalny do wszystkich prac budowlanych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PROGRU/01	0,1-0,4 kg/m ²	butelka 1 l	B / 1 karton (12 butelek 1l)
14PROGRU/05		kanister 5 l	B / 1 opakowanie 5 l
14PROGRU/10		kanister 10 l	B / 1 opakowanie 10 l

weber.prim kwarc

grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłoża pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechłonne podłoża
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- szybki i łatwy w stosowaniu



GOTOWY
DO UŻYCIA

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1–0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg

Nowość!

weber.floor 4915

uniwersalny klej o podwyższonej przyczepności do wykładzin PVC i dywanowych




Najważniejsze właściwości

- do klejenia wykładzin PVC homogenicznych i heterogenicznych, paneli winylowych, cienkich wykładzin ściennych PVC
- do klejenia wykładzin dywanowych na różnych spodach
- do klejenia na mokro i klejenia na półsucho oraz klejenia kontaktowego
- szeroki zakres stosowania
- bardzo wysoka siła klejenia
- bardzo wysoki chwyt początkowy
- bardzo łatwy do nakładania
- odporny na ruch foteli biurowych na kółkach
- bezzapachowy
- nie zawiera rozpuszczalników
- wydłużony czas otwarty 20–60 min
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4915/14	0,15–0,5 kg/m ²	14 kg	44	B / 1 wiadro 14 kg

weber.floor 4945

siatka podłogowa z włókna szklanego



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia samopoziomujące podkłady podłogowe
- spłot gazejski
- odporna na alkalia
- wymiary oczek 10 × 10 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4945/50	ok. 1,1 m/m ²	1 rolka 50 m ²	B / 1 opakowanie

weber.floor 4960

dylatacja obwodowa z gąbki



Najważniejsze właściwości

- samoprzylepna
- do systemów podłóg
- zapobiega powstawaniu mostków akustycznych

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4960/15/30x5	5 x 30 mm	1 rolka 15 m.b.	B / 1 opakowanie

weber.floor 4965

samoprzylepna taśma z gąbki „stoper”



Najważniejsze właściwości

- do wydzielania pól roboczych przy układaniu samopoziomujących zapraw podłogowych

Kod produktu	Przekrój	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FL4965/50/1515	15 x 15 mm	1 paczka 50 m.b.	B / 1 opakowanie
14FL4965/50/3030	30 x 30 mm		



KERAMZYT

keramzyt izolacyjny S

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0-4 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy do 6 cm oraz do lekkich betonów

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK811/w55/izol-S	ok. 510 kg/m ³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l
14KLK811/BB15/izol-S		big-bag 1,5 m ³	1	D / paleta 1,5 m ³

keramzyt izolacyjny M

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- średnioziarnisty, kruszywo o wielkości 4-10 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości warstwy 3-9 cm oraz do lekkich betonów

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK861/w55/izol-M	ok. 320 kg/m ³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l
14KLK861/BB20/izol-M		big-bag 2,00 m ³	1	C / paleta 2,0 m ³

keramzyt izolacyjny L

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10-20 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do wykonywania warstw izolacyjnych i wyrównawczych o grubości powyżej 8 cm
- do lekkich betonów, izolacji ścian i piwnic, drenaży, izolacji rur w gruncie oraz do przygotowania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie (rozwiązanie z keramzytem w workach układanych bezpośrednio na gruncie)

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK881/w55/izol-L	ok. 290 kg/m ³	worek 55 l	30	C / paleta 1650 l
14KLK881/BB20/izol-L		big-bag 2,00 m ³	1	C / paleta 2,0 m ³

Pozostałe produkty Leca® Keramzyt dostępne są na zapytanie.



keramzyt budowlany S

wilgotne kruszywo ceramiczne


Najważniejsze właściwości

- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0-4 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 0-6 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK812/BB15/bud-S	510 kg/m ³	big-bag 1,5 m ³	1	D / paleta 1,5 m ³

keramzyt budowlany M

wilgotne kruszywo ceramiczne


Najważniejsze właściwości

- średnioziarnisty, kruszywo o wielkości 4-10 mm
- do lekkich betonów i zapraw oraz zastosowań na zewnątrz
- do wykonania lekkich betonów, wypełnień o grubości 3-9 cm oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK862/BB20/bud-M	320 kg/m ³	big-bag 2,00 m ³	1	D / paleta 2,00 m ³

keramzyt budowlany L

wilgotne kruszywo ceramiczne


Najważniejsze właściwości

- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10-20 mm
- do wykonywania lekkich betonów, wypełnień, drenaży, zielonych dachów, izolacji rur instalacyjnych oraz do innych zastosowań w środowisku wilgotnym

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK882/BB20/bud-L	ok. 290 kg/m ³	big-bag 2,00 m ³	1	C / paleta 2,00 m ³

keramzyt impregnowany

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- gruboziarnisty, kruszywo o wielkości 10-20 mm
- o ograniczonej do 5 cm kapilarności (zdolności podciągania wody)
- do wykonywania nośnego i termoizolacyjnego podłoża w podłogach na gruncie

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK885/BB20/impreg	290 kg/m ³	big-bag 2,0 m ³	1	D / paleta 2,00 m ³

keramzyt podsypkowy

suche kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 0-5 mm
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- do podsypek wypełniających, poziomujących i izolacyjnych o grubości 1-10 cm jako podłoże pod płyty podłogowe (suchy jastrych)

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK824/BB15/pods	500 kg/m ³	big-bag 1,5 m ³	1	D / paleta 1,50 m ³
14KLK824/w55/pods	500 kg/m ³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l

keramzyt antypoślizgowy

wilgotne kruszywo ceramiczne



Najważniejsze właściwości

- drobnoziarnisty, kruszywo o wielkości 1-4 mm
- do podsypek na śliskie i oblodzone powierzchnie dróg, parkingów, chodników, wjazdów do garaży, schodów, pochylni itp.

Kod produktu	Gęstość nasypowa	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14KLK826/w55/antypas	420 kg/m ³	worek 55 l	30	D / paleta 1650 l



Receptury lekkich mieszanek keramzytowo - cementowych w zależności od wymaganej grubości warstwy lekkiego betonu

Aby szybko przygotować lekki podkład betonowy wystarczy wymieszać: jeden worek (55 l) Leca® KERAMZYTU, trzy worki posadzki cementowej weber.floor 1000 (25 kg) wraz z odpowiednią ilością wody (patrz receptury).

W zależności od grubości warstwy należy zastosować odpowiedni Leca® KERAMZYT.

Przygotowanie lekkiego betonu:

- 1** keramzyt w betoniarnie zamoczyć w ½ ilości wody zarobowej
- 2** odczekać ok. 5 minut
- 3** dodać suchą mieszankę weber.floor 1000 i resztę wody zarobowej
- 4** całość mieszać przez ok. 3 - 4 minuty
- 5** ułożyć lekki beton i pielęgnować zwilżając kilkakrotnie wodą przez okres 7 dni.

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu 3 - 9 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m ²	m ³
Leca® KERAMZYT izolacyjny M	1 worek	55 l	5,0	1435	0,068
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11,8 l			

Receptura zalecana przy grubości warstwy lekkiego betonu powyżej 8 cm

Składniki			Wytrzymałość	Gęstość suchego lekkiego betonu	Wydajność
			MPa	kg/m ³	m ³
Leca® KERAMZYT izolacyjny L	1 worek	55 l	4,5	1473	0,059
weber.floor 1000	3 worki 25 kg	75 kg			
Woda		11 l			

Kontakt z doradcą Leca® - tel. kom.: 505 172 082, 502 172 083.

KATALOG PRODUKTÓW WEBER




HYDROIZOLACJE

Produkt	Opis produktu
weber.tec Superflex 10	grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna
weber.tec Superflex 2K	grubowarstwowa masa polimerowo-bitumiczna
weber.tec 901	grunt bitumiczny
weber.tec bitumal	emulsja bitumiczno-lateksowa
weber.tec 824	jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec 930	jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec Superflex D2	dwuskładnikowa zaprawa uszczelniająca
weber.tec Superflex D3	dwuskładnikowa, elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca
weber.tec 822	płynna folia uszczelniająca
weber PG212	płyn gruntujący
weber.prim kwarc	grunt i warstwa szczipna dla podłoży niechłonnych
Mariflex PU 30	niskomodułowy uszczelniający poliuretanowy
weber PH913	wkładka zbrojąca do mas polimerowo-bitumicznych
weber.tec 828 DB	taśma uszczelniająca
weber.tec 828 MD	mankiet uszczelniający duży 200 x 200 mm
weber.tec 828 MDK	mankiet uszczelniający mały 150 x 150 mm
weber.tec 828 DI	elastyczny narożnik wewnętrzny 3D
weber.tec 828 DA	elastyczny narożnik uszczelniający zewnętrzny 3D
weber.tec 828 SK	taśma do uszczelnień z paskiem samoprzylepnym
weber.tec 828 BC	narzędzie do montażu mankietów uszczelniających
weber.tec uni 120/70	taśma uszczelniająca
weber.tec uni NW	narożnik uszczelniający wewnętrzny
weber.tec uni NZ	narożnik uszczelniający zewnętrzny
sznur dylatacyjny	sznur dylatacyjny

Zastosowanie				
hydroizolacja fundamentów	hydroizolacja tarasów	hydroizolacja balkonów	hydroizolacja pomieszczeń wilgotnych	hydroizolacja zbiorników
✓	✓			✓
✓	✓			✓
✓	✓			✓
✓			✓	
✓	✓	✓		✓
			✓	✓
	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓	✓
			✓	
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓			✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
			✓	
			✓	
			✓	
✓	✓	✓	✓	✓

Trwałe i solidne podstawy

System hydroizolacji fundamentów



- ① Żelbetowa płyta denna
- ② Izolacja pozioma **weber.tec 824**
- ③ Grunt **weber.tec 901**
- ④ Masa polimerowo-bitumiczna **weber.tec Superflex 10** lub **webertec bitumal**
- ⑤ Siatka z włókna szklanego **weber PH913** (opcjonalnie)
- ⑥ Styrodur
- ⑦ Folia polietylenowa
- ⑧ Siatka stalowa
- ⑨ Jastrych **weber.floor RAPID** lub **weber.floor FLOW**
- ⑩ Zaprawa klejowa **weberfix EASY** lub **weber ZP414**
- ⑪ Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
- ⑫ Panel izolacyjno-drenażowy

Suche pomieszczenia mokre

System hydroizolacji stref narażonych na kontakt z wilgocią i wodą




POMIESZCZENIA
MOKRE I WILGOTNE



- ① Strop żelbetowy
- ② Paroizolacja
- ③ Styrodur
- ④ Folia polietylenowa
- ⑤ Siatka stalowa
- ⑥ Jastrych **weber.floor RAPID** lub **weber.floor FLOW**
- ⑦ Grunt **weber PG212**
- ⑧ Płynna folia uszczelniająca **weber.tec 822**
- ⑨ Taśma uszczelniająca lub **weber.tec 828 DB 75**
- ⑩ Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
- ⑪ Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
- ⑫ Sznur dylatacyjny
- ⑬ Elastyczna masa uszczelniająca

Szczelny balkon


System hydroizolacji balkonu



- ① Żelbetowa płyta balkonowa
- ② Warstwa szczipna **weberep KB duo** lub **weber.rep 751**
- ③ Jastrych spadkowy **webermix beton B30** lub **webermix beton B50**
- ④ Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** lub **webertec Superflex D3**
- ⑤ Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 75**
- ⑥ Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
- ⑦ Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
- ⑧ Sznur dylatacyjny
- ⑨ Elastyczna masa uszczelniająca lub **Mariflex PU 30**

Ochrona tarasu naziemnego

System hydroizolacji tarasu



- ❶ Płyta żelbetowa
- ❷ Warstwa szepna **weberep KB duo** lub **weber.rep 751**
- ❸ Jastrych spadkowy **webermix beton B30** lub **webermix beton B50**
- ❹ Mikrozaprawa uszczelniająca (izolacja podpłytkowa) **weber.tec 824**, **weber.tec Superflex D2** lub **webertec Superflex D3**
- ❺ Taśma uszczelniająca **weber.tec 828 DB 75**
- ❻ Zaprawa klejowa **weber ZP414** lub **weber.xerm 855**
- ❼ Płytki ceramiczne i zaprawa do spoinowania
- ❽ Sznur dylatacyjny
- ❾ Elastyczna masa uszczelniająca lub **Mariflex PU 30**

weber.tec 901

emulsja bitumiczna do gruntowania, wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych



Najważniejsze właściwości

- do gruntowania powierzchni pod grubowarstwowe izolacje bitumiczne oraz jako samodzielna powłoka izolacyjna zewnętrznych części budynków stykających się z gruntem
- koncentrat – jako powłoka gruntująca rozcieńczany 1:10 z wodą

- zawartość części stałych ok. 60%
- odporność na znajdujące się w gruncie agresywne substancje
- nie zawiera rozpuszczalników



KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC901/30	0,05-0,5 l/m ²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l
14TEC901/05		wiadro 5 l	96	B / opakowanie 5 l

weber.tec Superflex 10

grubowarstwowa dwuskładnikowa masa polimerowo - bitumiczna



Najważniejsze właściwości

- do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
- do uszczelnień zewnętrznych budowli i ich części stykających się z gruntem
- do uszczelnień pod jastrychem
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- na balkony i tarasy
- wysokoelastyczna, mostkowanie rys do 2 mm

- wodoszczelna
- wysoka zawartość części stałych – ok. 90%
- dobra przyczepność do podłoża
- odporność na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne
- nie zawiera rozpuszczalników

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP010/30	3,5–4,5 l/m ²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l

webertec Superflex 2K

dwuskładnikowa, grubowarstwowa, polimerowo - bitumiczna masa uszczelniająca (masa KMB)



Najważniejsze właściwości

- do stosowania na wszystkie podłoża mineralne
- do uszczelnień zewnętrznych budowli i ich części stykających się z gruntem
- do uszczelnień pod jastrychem
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- na balkony i tarasy
- elastyczna, mostkuje rysy powyżej 2 mm

- zawartość części stałych ok. 80%
- do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych, na nieotynkowanym murze
- dobra przyczepność do podłoża
- odporność na starzenie się, wodę i występujące w gruncie substancje agresywne
- nie zawiera rozpuszczalników

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUP02K/30	3,6–4,8 l/m ²	wiadro 30 l	18	B / opakowanie 30 l

webertec bitumal

wodorozcieńczalna emulsja bitumiczno - lateksowa



Najważniejsze właściwości

- przeciwwilgociowa i przeciwwodna izolacja fundamentów, ścian fundamentowych, dachów, stropodachów, piwnic, itp.
- izolacja podposadzkowa
- do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych
- do zabezpieczenia elementów betonowych przed wilgocią i korozją
- po rozcieńczeniu z wodą do wykonywania warstw gruntujących
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TECBAL/10	0,5-1,0 kg/m ² /warstwę	wiadro 10 kg	55	B / opakowanie 10 kg

Nowość!

Bitumen 1K

1-komponentowa, bitumiczna, grubowarstwowa masa hydroizolacyjna z wypełniaczem polistyrenowym



Najważniejsze właściwości

- znakowanie CE: klasa W2A - CB2 - C2A (EN 15814).
- nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.
- nadaje się do wszelkich podłoży mineralnych; na murze nie jest konieczny tynk cementowy.
- odporny na starzenie, na działanie wody atakującej beton do poziomu „silnie korozyjnego” zgodnie z normą DIN 4030 (do 3.000 mg siarczynu na litr wody).
- odporny na mróz i sole rozmrażające po całkowitym wyschnięciu.
- możliwość natryskiwania przy użyciu technologii pompy perystaltycznej.

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14BITU1K/30	4,0-5,5 l/m ²	30 l	18	B / 18 wiader 30 l

Nowość!

Bitumen 2K

2-komponentowa, bitumiczna, grubowarstwowa masa hydroizolacyjna z wypełniaczem polistyrenowym



Najważniejsze właściwości

- znakowanie CE: klasa W2A - CB2 - C2A (EN 15814).
- nie zawiera rozpuszczalników, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska.
- nadaje się do wszelkich podłoży mineralnych; na murze nie jest konieczny tynk cementowy
- odporny na starzenie, na działanie wody atakującej beton do poziomu „silnie korozyjnego” zgodnie z normą DIN 4030 (do 3.000 mg siarczynu na litr wody).
- odporny na mróz i sole rozmrażające po całkowitym wyschnięciu.
- możliwość natryskiwania przy użyciu technologii pompy perystaltycznej.

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14BITU2K/30	4,0-5,5 l/m ²	30 l	18	B / 18 wiader 30 l

weber.tec 911

bitumiczna masa dekarcka



Najważniejsze właściwości

- szczególnie zalecana do stosowania jako powłoka ochronna do dachowych pokryć z papy, blachy, eternitu, betonu
- do uszczelniania zewnętrznych ścian, metalowych powierzchni, piwnic, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą
- wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- wysoka odporność na warunki atmosferyczne, gazy przemysłowe i solanki
- do stosowania na podłożu wilgotnym
- odporność na promieniowanie UV
- nadaje się na powierzchnie pionowe
- wodoszczelna natychmiast po nałożeniu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC911/14	ok. 1,25 kg/m ² 1 mm grubości	puszka 14 kg	45	D / opakowanie 14 kg

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45-60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pylące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg

Nowość!

weber profi grunt


hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia powierzchniowo podłoże
- redukuje i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko schnący
- zwiększa przyczepność do podłoża
- zmniejsza zużycie materiałów
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- uniwersalny do wszystkich prac budowlanych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PROGRU/01	0,1-0,4 kg/m ²	butelka 1 l	324	B / 1 karton (12 butelek 1 l)
14PROGRU/05		kanister 5 l	136	B / 1 opakowanie 5 l
14PROGRU/10		kanister 10 l	63	B / 1 opakowanie 10 l



Nowość!


weber profi grunt

robi gruntowną robotę!


Nowy **weber profi grunt** jest niezawodnym, uniwersalnym produktem do gruntowania wszystkich podłoży chłonnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to szybkoschnący preparat wzmacniający powierzchniowo podłoże oraz wyrównujący jego chłonność. Uniwersalność zastosowania sprawia, że jest idealnym uzupełnieniem **systemów Weber**.



Szybkoschnący



Głęboko penetrujący



Zwiększa przyczepność do podłoża

webertec Superflex D3

dwuskładnikowa,
elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- hydroizolacja elementów budowli zagłębionych w gruncie
- hydroizolacja podpłytkowa w pomieszczeniach mokrych, w tym na ogrzewanie podłogowe
- hydroizolacja balkonów i tarasów

- do uszczelniania basenów, zbiorników na wodę
- odporna na promieniowanie UV
- wysoka elastyczność
- mostkowanie rys > 2 mm



Kod produktu	Zużycie (A+B)	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUPOD3/16/PLYN	1,35 kg/m ² /mm	(komp. A) wiadro 16 kg płyn	24	B / opakowanie 16 kg
14SUPOD3/16/PROS		(komp. B) worek 16 kg proszek	48	B / opakowanie 16 kg

weber.tec Superflex D2

wysokoelastyczna, dwuskładnikowa
mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- na ogrzewanie podłogowe
- w pomieszczeniach mokrych
- na balkony i tarasy
- do uszczelniania zbiorników na wodę, basenów, oczyszczalni ścieków
- mostkowanie rys do 2,5 mm
- wiąże chemicznie – niezależnie od warunków atmosferycznych

- po 4 godzinach można obciążać ruchem pieszym i okładać płytkami
- odporna na promieniowanie UV
- posiada atest na kontakt z wodą pitną



Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUPOD2/15/PLYN	(komp. A) wiadro 15 kg płyn	24	B / opakowanie 15 kg
14SUPOD2/15/PROS	(komp. B) wiadro 15 kg proszek	24	B / opakowanie 15 kg
14SUPOD2/24	(komp. A + B) wiadro 24 kg	18	B / opakowanie 24 kg
14SUPOD2/06	(komp. A + B) wiadro 6 kg	60	B / opakowanie 6 kg

weber.tec Superflex D24

grubowarstwowa, elastyczna, reaktywna,
dwuskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- bardzo elastyczna, mostkuje rysy min. 2 mm
- wysoka wartość suchej pozostałości > 95%
- szybkowiążąca, możliwość klejenia płyt ochronnych już po 4 godzinach
- pełne związanie w ciągu 24 godzin niezależnie od pogody
- do stosowania na wszystkich podłożach mineralnych
- może być pokrywana tynkiem
- odporna na niskie temperatury i sól drogową oraz promieniowanie UV
- umożliwia uszczelnienie strefy cokołu i ścian piwnicznych w tym samym cyklu powlekania

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14SUPD24/24	3,5–4,5 kg/m ²	wiadro 24 kg	18	B / opakowanie 24 kg

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- elastyczna, mostkowanie rys do 0,8 mm
- łatwa w obróbce
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na siarczany
- odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	42	B / opakowanie 20 kg

weber.tec 930

hydraulicznie wiążąca,
jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do uszczelniania zbiorników na wodę pitną
- do uszczelnień budowli przy obciążeniu wilgocią
- do uszczelnień podłoży przy parciu wody odrywającym hydroizolację
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- powłoka sztywna – bez możliwości mostkowania rys
- siarczanoodporna
- posiada atest na kontakt z wodą pitną
- szczelność przy działaniu wody pod ciśnieniem

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC930/25/8C	4 kg/m ² dla grubości powłoki 2 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.tec 931 S

szybkowiąząca mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do wstępnego uszczelniania bardzo wilgotnych lub mokrych podłoży, które docelowo będą uszczelniane masami polimerowo-bitumicznymi np. weber.tec Superflex 10 lub weber.tec Superflex 100 albo cementowymi mikrozaprawami
- nie wpływa korozyjnie na elementy stalowe i zbrojenie
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- szczelna na oddziaływanie wody pod ciśnieniem już przy warstwie grubości 3-4 mm

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC931/25	3-8 kg/m ²	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.tec 933

cementowa szpachlówka
do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset



Najważniejsze właściwości

- odporna na siarczany
- wodoszczelna
- bezskurczowa
- szybkowiąząca
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- łatwa w aplikacji
- także do szpachlowania wyrównującego
- po stwardnieniu może być pokrywana innymi materiałami uszczelniającymi, jak np. polimerowo-bitumiczne masy KMB czy elastyczne szlasy uszczelniające



ODPORNOŚĆ
NA SIARCZANY

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC933/25	1,8 kg/m ² na warstwę o grubości 1 mm	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weber.tec 935

szybkowiąząca zaprawa
do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem



Najważniejsze właściwości

- do uszczelniania pęknięć szczelin, rys i naroży w konstrukcjach znajdujących się pod naporem wody (dotyczy betonów, jastrychów czy murów z cegły)
- stosowana także jako zaprawa zamykająca rysy przy iniekcjach
- hydrofobowa
- szybkie wiązanie
- uszczelnienie poprzez zatkanie lub zaszpachlowanie miejsca przecieku

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC935/10	na 1 dm ³ objętości gotowej zaprawy ok. 2 kg suchego proszku	wiadro 10 kg	40	B / opakowanie 10 kg

weber.prim kwarc

grunt szcpepy z piaskiem kwarcowym – gotowy do użycia


Najważniejsze właściwości

- preparat z piaskiem kwarcowym do gruntowania podłoża pod podkłady podłogowe, tynki i kleje
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stosowania na gładkie i niechłonne podłoża
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- szybki i łatwy w stosowaniu



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PGKWAR/05	w zależności od podłoża 0,1-0,15 kg na 1 m ²	wiadro 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz


Najważniejsze właściwości

- wodoszczelna
- gotowa do użycia
- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
- do stosowania w połączeniu z systemem taśm i narożników uszczelniających weber.tec uni



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC822/03/JS	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 3 kg	105	B / opak. 3 kg
14TEC822/07/JS		wiadro 7 kg	75	B / opak. 7 kg
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	B / opak. 24 kg

Mariflex PU30

niskomodułowy uszczelniający poliuretanowy



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na ciągły ruch
- odporny na wodę, ciepło i mróz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30°C do +90°C
- zapewnia doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych
- odporny na detergenty, oleje, paliwa i wodę morską

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MAPU30/310/GREY	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm ² /1 m.b.	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk
			B / 1 karton / 20 sztuk

weber.tec 828 DB 75/150

taśma uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z:
 - webertec Superflex D3
 - weber.tec Superflex D2
 - weber.tec 824
 - weber.tec 827 S
- elastyczna przy rozciąganiu w poprzek, sztywna przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelna, bardzo cienka, ale odporna na rozerwanie
- odporna na niskie i wysokie temperatury
- elastyczna także w niskich temperaturach
- odporna na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/10/DB150	żółty	rolka 10 m	B / opakowanie 10 m
14TEC828/50/DB75		rolka 50 m	B / opakowanie 50 m

weber.tec 828 DI / DA

elastyczny narożnik uszczelniający wewnętrzny 3D



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z:
 - webertec Superflex D3
 - weber.tec Superflex D2
 - weber.tec 824
 - weber.tec 827 S
- elastyczny przy rozciąganiu w poprzek, sztywny przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelny, bardzo cienki, ale odporny na rozerwanie
- odporny na niskie i wysokie temperatury
- elastyczny także w niskich temperaturach
- odporny na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/3DW	wewnętrzny	karton 10 szt.	B / karton 10 szt.
14TEC828/3DZ	zewewnętrzny		

weber.tec 828 MDK / MD

elastyczny mankiet uszczelniający



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z:
 - webertec Superflex D3
 - weber.tec Superflex D2
 - weber.tec 824
 - weber.tec 827 S
- elastyczny przy rozciąganiu w poprzek, sztywny przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelny, bardzo cienki, ale odporny na rozerwanie
- odporny na niskie i wysokie temperatury
- elastyczny także w niskich temperaturach
- odporny na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Kod produktu	Rozmiar	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/MD15	150 mm	karton 10 szt.	B / karton 10 szt.
14TEC828/MD20	200 mm		

weber.tec 828 SK

taśma do uszczelnień z paskiem samoprzylepnym



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z:
 - weber.tec Superflex D3
 - weber.tec Superflex D2
 - weber.tec 824
 - weber.tec 827 S
- elastyczna przy rozciąganiu w poprzek, sztywna przy rozciąganiu wzdłuż
- wodoszczelna, bardzo cienka, ale odporna na rozerwanie
- odporna na niskie i wysokie temperatury
- elastyczna także w niskich temperaturach
- odporna na agresywne media
- łatwe wklejanie w materiały hydroizolacyjne
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- posiada samoprzylepny pasek butylowy do ułatwienia aplikacji

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/12/SK	żółty	10 m	B / 1 opak. 10 m

weber.tec 828 BC

narzędzie do montażu mankietów uszczelniających



Najważniejsze właściwości

- klips montażowy weber.tec 828 BC służy do ułatwienia montażu mankietów uszczelniających weber.tec 828 MDK oraz weber.tec 828 MD. Produkt wielokrotnego użytku

Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC828/BC	żółty	20 szt.	B / 1 karton 20 szt.

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczna
- wodoszczelna
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne



POMIESZCZENIA
MOKRE I WILGOTNE

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	B / rolka 50 m.b.

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający




Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania narożników

POMIESZCZENIA
MOKRE I WILGOTNE

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	B / karton 10 szt.
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewnętrzny		

weber PH913

siatka z włókna szklanego o gramaturze > 145 g/m²
do zbrojenia izolacji polimerowo - bitumicznych

Najważniejsze właściwości

- do stosowania jako wkładka wzmacniająca z:
 - weber.tec Superflex 10
 - weber.tec Superflex 2K
 - weber.tec bitumal
- odporna na alkalia
- kompatybilna z systemem izolacji polimerowo-bitumicznych

Kod produktu	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPH913/AK	1 rolka 55 m ²	33	B / 1 opakowanie

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE)
do wypełniania szczelin dylatacji

Najważniejsze właściwości

- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m

webersan Krem iniekcyjny

krem iniekcyjny na bazie silanów
do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru

Najważniejsze właściwości

- może być stosowany w murach o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią (95%)
- szczególnie polecany do iniekcji w murach z pustkami i rysami – brak niebezpieczeństwa niekontrolowanego wypływu iniektu
- dobra zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
- łatwość stosowania
- iniekcja z zastosowaniem ręcznego pistoletu
- nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów
- dawniej **weber.tec 946**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC946/10	1,5 l na 1 m ² rzutu poziomego muru	wiadro 10 l	48	B / opakowanie 10 l
14TEC946/006		kartusz 0,6 l	karton 12 szt.	B / opakowanie 0,6 l

aplikator do webersan Krem iniekcyjny

aplikator do kartuszy
webersan Krem iniekcyjny

Najważniejsze właściwości

- wykonany z plastiku
- łatwy w użyciu

Kod produktu	Kod produktu	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH1000	1 sztuka	B / 1 szt.



SYSTEM PŁYNNYCH MEMBRAN

Wysokiej klasy, innowacyjny system hydroizolacji PUR SYSTEM

PUR SYSTEM to system płynnych membran hydroizolacyjnych, które powstały na bazie wysokiej jakości czystych żywic poliuretanowych. Ich zastosowanie na dachu, balkonie czy nawierzchni obciążonej ruchem pieszym lub kołowym to gwarancja otrzymania trwałej hydroizolacji, odpornej nawet na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne i inne czynniki zewnętrzne.

W skład systemu wchodzi:

- grunty: Mariseal Aqua Primer i Mariseal 710, Mariseal Tile Primer
- membrany: Mariseal 250, Mariseal 460, Maritrans MD, Mariseal 600
- lakiery: Mariseal 400
- materiały pomocnicze: Mariseal Fabric, Maritrans Finish, Mariseal Detail, Mariseal Katalysator, Mariflex PU 30

Prosta aplikacja (wałkiem lub natryskowo):

- tworzy bezszwową membranę
- odporny na wodę, ciepło i mróz
- odporny na penetrację korzeni
- mostkowanie pęknięć
- przepuszczający parę wodną
- posiada doskonałą odporność termiczną, na warunki atmosferyczne i UV.
- hydroizoluje stare papy bitumiczne i asfaltowe
- zapewnia wysoki współczynnik odbicia promieniowania słonecznego,
- zachowuje elastyczność w zakresie temperatur od -40°C do +90°C
- wyjątkowo przyczepny do praktycznie wszystkich rodzajów powierzchni,
- nadaje się do obciążenia ruchem pieszym i kołowym,
- odporny na detergenty, oleje, wodę morską i powszechnie stosowane chemikalia domowe
- aplikacja nie wymaga użycia otwartego płomienia
- wiele lat pozytywnych opinii na całym świecie

Zastosowania

dachy odwrócone i dachy zielone

balkony i tarasy poddane małemu natężeniu ruchu pieszego (system – warstwa wierzchnia)

balkony i tarasy poddane dużemu natężeniu ruchu pieszego (system – warstwa wierzchnia)

izolacja podpłytkowa (pomieszczenia mokre, tarasy, balkony)

papy asfaltowe i bitumiczne, membrany EPDM, PCV i powłoki akrylowe

publiczne strefy o dużym natężeniu ruchu pieszego lub kołowego

płyty parkingowe wewnętrzne i zewnętrzne (system – warstwa wierzchnia)

zbiorniki na wodę, kanały wodne – w tym zbiorniki wody pitnej


powierzchnie wymagające zwiększonej odporności na UV i ścieranie

ZALETY SYSTEMÓW PU





Mariseal 250	Mariseal 600	Mariseal 400
✓	✓	
✓		✓
✓		
✓		
✓		✓
✓		
✓		
		✓



System balkonowy PUR System


CHIPSY NA BIAŁYM TLE

ROZWIĄZANE 1

ok. 0,1 kg/m ²	Lakier mat. Maritrans Finish (opcjonalnie)
0,3 kg/m ²	Lakier Maritrans MD
0,03 kg/m ²	Posypka webersys chips
0,12 kg/m ²	Lakier Mariseal 400 Biały
ok. 0,7 kg/m ²	Membrana Mariseal 250
ok. 1,1 m ² /m ²	Warstwa wzmacniająca Mariseal Fabric (rekomendowana)
ok. 0,7 kg/m ²	Membrana Mariseal 250
ok. 0,1 - 0,2 kg/m ²	Grunt Mariseal Aqua Primer lub Mariseal 710
	Podłoże

ROZWIĄZANE 2

ok. 0,1 kg/m ²	Lakier mat. Maritrans Finish (opcjonalnie)
0,3 kg/m ²	Lakier Maritrans MD
0,03 kg/m ²	Posypka webersys chips
ok. 0,7 kg/m ²	Membrana Mariseal 460 Biały
ok. 1,1 m ² /m ²	Warstwa wzmacniająca Mariseal Fabric (rekomendowana)
ok. 0,7 kg/m ²	Membrana Mariseal 460 Szary
ok. 0,1 - 0,2 kg/m ²	Grunt Mariseal Aqua Primer lub Mariseal 710
	Podłoże



MARISEAL® 250

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna



MARISEAL® 400 BIAŁY

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna warstwa nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego




MARISEAL® 460 BIAŁY

Alifatyczna, poliuretanowa płynna membrana hydroizolacyjna

PIASEK DEKORACYJNY 0,1 - 0,4 NA BIAŁYM TLE

Lakier Maritrans MD	ok. 0,3 kg/m ²
Posypka webersys mix PU 0,1-0,4 mm	ok. 2 kg/m ²
Membrana Mariseal 250 Biały	ok. 0,7 kg/m ²
Warstwa wzmacniająca Mariseal Fabric (rekomendowana)	ok. 1,1 m ² /m ²
Membrana Mariseal 250 Biały	ok. 0,7 kg/m ²
Grunt Mariseal Aqua Primer lub Mariseal 710	ok. 0,1 - 0,2 kg/m ²
Podłoże	



MARISEAL® 250

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna



MARITRANS MD

Transparentna, jednoskładnikowa płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Mariseal Aqua Primer

bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem lub pędzlem)
- brak intensywnego zapachu
- doskonała przyczepność do powierzchni chłonnych i niechłonnych
- można nakładać na wilgotne powierzchnie, bez utraty właściwości przyczepności
- odporny na zalegającą wodę
- można rozcieńczać wodą
- zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia
- odporny na ciepło i mróz
- zatrzymuje powstawanie pyłu
- odporny chemicznie
- paroszczelny przy określonym zużyciu (klasa III)

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie (składnik A+B)	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MAPRIM/20	transparent	0,10–0,20 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	B / 20 kg
14MAPRIM/04			puszka 4 kg	B / opakowanie 4 kg

Mariseal 710

szybkoschnący grunt poliuretanowy do podłoży chłonnych



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem lub pędzlem)
- szybkoschnący
- głęboko penetrujący
- doskonała przyczepność do powierzchni chłonnych
- odporny na zalegającą wodę
- zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i uderzenia
- odporny na ciepło i mróz
- zatrzymuje powstawanie pyłu
- odporny chemicznie

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE710/05	0,2 kg/m ²	5 kg	B / 1 puszka 5 kg
14MSE710/17		17 kg	D / 1 puszka 17 kg

Maritrans Tile Primer

transparentny grunt pod powłoki poliuretanowe do podłoży szklanych i ceramicznych



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja
- doskonała przyczepność do szklanych i szklanych podłoży
- stabilny pod wpływem UV
- szybkoschnący
- efektywnie odtłuszcza podłoże

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MTRATP/01	50–80 gr/m ²	1 l	D / 12 puszek 1 l (12 l)
14MTRATP/05		5 l	D / 4 puszek 5 l (20 l)

Mariseal 250

jednoskładnikowa, płynna,
wysoco elastyczna poliuretanowa membrana hydroizolacyjna



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
- tworzy bezszwową powłokę
- odporna na zalegającą wodę
- odporna na mróz i wysokie temperatury (zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -30°C do +90°C)
- odporna na przerastanie przez korzenie, dzięki czemu można go stosować na dachach zielonych
- mostkuje rysy do 3 mm, nawet w temperaturze -20°C
- zapewnia przepuszczalność pary wodnej.
- zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- uszczelnia stare bitumy, papy asfaltowe przez pokrycie ich, bez konieczności ich usuwania przed aplikacją
- odporna na detergenty, oleje, wodę morską i chemikalia domowe
- nawet jeśli membrana ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, można ją łatwo naprawić lokalnie w ciągu kilku minut

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE250/25/7047	jasnoszary	1,4-2,5 kg/m ²	puszka 25 kg	B / opakowanie 25 kg
14MSE250/25/9010	biały			
14MSE250/06/7047	jasnoszary		puszka 6 kg	B / opakowanie 6 kg
14MSE250/06/9010	biały			

Mariseal 460

alifatyczna, poliuretanowa płynna membrana hydroizolacyjna



Najważniejsze właściwości

- stabilna pod wpływem UV
- zawiera katalizator. tworzy powierzchnię pozbawioną pęcherzy i zapewnia szybkie utwardzanie
- tworzy wodoodporną powierzchnię, którą może być obciążona lekkim ruchem pieszym
- po nałożeniu tworzy bezszwową membranę bez łączeń
- odporna na wodę
- odporna na mróz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30°C do +90°C
- nawet jeśli membrana ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, można ją łatwo naprawić lokalnie w ciągu kilku minut
- zapewnia trwale wysoki współczynnik odbicia światła słonecznego (dla białego koloru)
- certyfikowana zgodnie z EN 1504-2

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE460/25/white	biały	1,4-2,5 kg/m²	25 kg	B / 1 puszka 25 kg
14MSE460/06/white			6 kg	B / 1 puszka 6 kg
14MSE460/25/l-grey	jasno szary		25 kg	B / 1 puszka 25 kg
14MSE460/06/l-grey			6 kg	B / 1 puszka 6 kg

Maritrans MD

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
- po nałożeniu tworzy bezszwową przezroczystą membranę
- stabilna pod wpływem UV
- odporna na zalegającą wodę i mróz
- zapewnia paroprzepuszczalność, pozwala oddychać podłożu
- zapewnia doskonałą odporność termiczną, nie mięknie
- zapewnia doskonałą odporność na wodę
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -40°C do +90°C
- zapewnia doskonałą przyczepność do płytek ceramicznych i szklawionych podłoży
- powierzchnia hydroizolacyjna może być obciążona lekkim ruchem pieszym
- odporna na detergenty, oleje, wodę morską i chemikalia domowe
- nawet jeśli membrana ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, można ją łatwo naprawić lokalnie w ciągu kilku minut
- używana jako żywica wiążąca dla kamiennych dywanów, zapewnia wysoką elastyczność i odkształcalność na balkonach i tarasach

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MTRANS/01	transparentny	0,12-0,25 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 1 kg	B / opakowanie 1 kg
14MTRANS/05			puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg
14MTRANS/20			puszka 20 kg	D / 12 puszek 20 kg (240 kg)

Maritrans Finish

transparentna, jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa nadająca efekt matowy



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem)
- stabilny pod wpływem UV
- nie żółknie
- odporna na ścieranie
- daje podłożu wykończenie satynowo-matowe
- odporna na zalegającą wodę
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -40°C do +90°C
- odporna na mróz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MTRANF/04	0,10 kg/m ²	4 kg	D / 4 puszki 4 kg (16 kg)

Mariseal 400

jednoskładnikowa, płynna powłoka nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
- zwiększa odporność na ścieranie i zużycie membran hydroizolacyjnych
- dostarcza wysoki współczynnik odbicia promieniowania słonecznego (dla białego koloru)
- stabilna pod wpływem UV, zachowuje kolor
- zapewnia lśniącą i łatwą w czyszczeniu powierzchnię
- brak efektu kredowania
- odporna na zalegającą wodę, ciepło i mróz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -40°C do +90°C
- powierzchnia hydroizolacyjna może być obciążona lekkim ruchem pieszym

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE400/20/7035	jasnoszary - RAL 7035	0,12-0,25 kg/m ² w 1 albo 2 warstwach	puszka 20 kg	D / 240 kg
14MSE400/20/7001	srebrnoszary - RAL 7001			
14MSE400/20/9003	biały - RAL 9003			B / 20 kg
14MSE400/05/7035	jasnoszary - RAL 7035		puszka 5 kg	B / opakowanie 5 kg
14MSE400/05/7001	srebrnoszary - RAL 7001			
14MSE400/05/9003	biały - RAL 9003			D / 125 kg

Mariseal Detail

wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w PUR System



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja (pędzlem lub wałkiem)
- tworzy bezszwową powłokę
- odporna na zalegającą wodę i deszcz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -30°C do +80°C
- odporna na mróz
- zapewnia przepuszczalność pary wodnej
- pełna przyczepność do podłoża na całej powierzchni

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MDETAI/01	szary	2,0-3,0 kg/m ² w dwóch lub trzech warstwach	puszka 1 kg	B / 1 puszka 1 kg
14MDETAI/06			wiadro 6 kg	B / opakowanie 6 kg

Mariseal 600

płynna membrana hydroizolacyjna na bazie poliuretanu modyfikowanego bitumem



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja
- tworzy bezszwową powłokę
- odporna na zalegającą wodę
- odporna na mróz
- zapewnia doskonałe właściwości mostkowania rys
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w przedziale temperatur od -30°C do +90°C
- po powierzchni hydroizolacyjnej można chodzić
- odporna na detergenty, oleje, wodę morską i chemikalia domowe
- nawet jeśli membrana ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu, można ją łatwo naprawić lokalnie w ciągu kilku minut
- nie wymaga stosowania otwartego ognia w trakcie aplikacji
- łatwe proporcje mieszania składników, 1:1 objętościowo

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MSE600/10	czarny	ok. 1,2 l/m ²	10 l	D / 4 puszki 10 l (40 l)
14MSE600/40			40 l	B / 1 puszka 40 l

Mariseal Katalysator

dodatek przyspieszający wiązanie
płynnych membran hydroizolacyjnych

Najważniejsze właściwości

- przyspiesza płynne membrany poliuretanowe Mariseal, zapewniając homogeniczne, szybsze wiązanie, nawet w niskich temperaturach, umożliwiając układanie kolejnych warstw już po 3-5 godzinach
- umożliwia aplikację płynnych membran poliuretanowych Mariseal w grubszych warstwach, bez pęcherzowania, w połączeniu z Mariseal Fabric, metodą mokre na mokre

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MKATAL/01	do 3% wagowo z Mariseal 250 lub Mariseal Detail	1 kg	B / 1 puszka 1 kg

Mariflex PU30 grey

niskomodułowy uszczelniający poliuretanowy



Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na ciągły ruch
- odporny na wodę, ciepło i mróz
- zachowuje swoje właściwości mechaniczne w zakresie temperatur od -30°C do +90°C
- zapewnia doskonałą przyczepność do większości materiałów budowlanych
- odporny na detergenty, oleje, paliwa i wodę morską

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MAPU30/310/GREY	szary	w zależności od szczeliny dylatacyjnej 25-450 cm ³ /1 m.b.	25 szt.	B / 1 karton / 25 sztuk
14MAPU30/600/GREY			20 szt.	B / 1 karton / 20 sztuk

Mariseal Fabric

tkanina techniczna do wzmacniania
membran hydroizolacyjnych PUR System

Najważniejsze właściwości

- prosta aplikacja
- dobra absorpcja i kompatybilność z membranami mariseal
- doskonała wytrzymałość na rozdarcie
- stabilny pod wpływem UV

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14MFABRI/02x100	1,05 m ² /m ²	0,2 m x 100 m	B / 0,2 m x 100 m
14MFABRI/1x100		1 m x 100 m	B / 1 m x 100 m

webersys chips

płatki dekoracyjne



Najważniejsze właściwości

- do wykonywania warstw dekoracyjnych w systemie weber.dry balkon oraz w żywicznych systemach posadzkowych
- wysoka stabilność kolorów


Kod produktu	Kolor	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PHCHPS/005/01	01	worek 0,5 kg	D / opakowanie 0,5 kg
14PHCHPS/005/02	02		
14PHCHPS/005/03	03		
14PHCHPS/005/05	05		
14PHCHPS/005/07	07		
14PHCHPS/005/08	08		
14PHCHPS/005/09	09		
14PHCHPS/005/10	10		
14PHCHPS/005/11	11		
14PHCHPS/005/12	12		
14PHCHPS/005/13	13		B / opakowanie 0,5 kg
14PHCHPS/005/16	16		
14PHCHPS/005/17	17		
14PHCHPS/005/18	18		
14PHCHPS/005/19	19		
14PHCHPS/005/20	20		
14PHCHPS/005/21	21		

Kolorystyka płatków dekoracyjnych webersys chips



webersys mix PU

mieszanka barwnych piasków kwarcowych












Najważniejsze właściwości

- piaski kwarcowe barwione żywicą poliuretanową
- do wykonywania warstw dekoracyjnych w systemie weber.dry balkon oraz w żywicznych systemach posadzkowych
- wysoka stabilność kolorów
- uziarnienie 0,1-0,4 mm lub 0,4-0,8 mm

Kod produktu	Kolor	Uziarnienie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PHP1PU/25/M01	M01	0,1-0,4 mm	worek 25 kg	D / opakowanie 25 kg
14PHP1PU/25/M02	M02			
14PHP1PU/25/M03	M03			
14PHP1PU/25/M04	M04			
14PHP1PU/25/M05	M05			
14PHP1PU/25/M06	M06			D / 2 worki (50 kg)
14PHP1PU/25/M07	M07			
14PHP1PU/25/M08	M08			
14PHP1PU/25/M09	M09			
14PHP1PU/25/M10	M10			
14PHP1PU/25/M11	M11			
14PHP1PU/25/M12	M12			
14PHP1PU/25/M13	M13			
14PHP1PU/25/M14	M14			
14PHP1PU/25/M15	M15			D / opakowanie 25 kg
14PHP1PU/25/M16	M16			D / 2 worki (50 kg)
14PHP2PU/25/M01	M01	0,4-0,8 mm	worek 25 kg	B / opakowanie 25 kg
14PHP2PU/25/M02	M02			
14PHP2PU/25/M03	M03			
14PHP2PU/25/M04	M04			
14PHP2PU/25/M05	M05			
14PHP2PU/25/M06	M06			D / 2 worki (50 kg)
14PHP2PU/25/M07	M07			
14PHP2PU/25/M08	M08			
14PHP2PU/25/M09	M09			
14PHP2PU/25/M10	M10			
14PHP2PU/25/M11	M11			
14PHP2PU/25/M12	M12			
14PHP2PU/25/M13	M13			
14PHP2PU/25/M14	M14			
14PHP2PU/25/M15	M15			B / opakowanie 25 kg
14PHP2PU/25/M16	M16			D / 2 worki (50 kg)

Kolorystyka piasków kwarcowych webersys mix PU



**PIASEK
KWARCOWY**

str. 168





Niezawodna technologia, profesjonalna ochrona

Systemy hydroizolacyjne, ochronne, naprawcze i posadzkowe.


Systemy najwyższej jakości płynnych membran opartych na żywicach poliuretanowych przeznaczonych dla nowych i remontowanych obiektów. Rozwiązania zaprojektowane w sposób zapewniający łatwość aplikacji i komfort pracy wykonawców.



Prosta aplikacja,
gęste sieciowanie
podczas utwardzania



Odporne na wodę,
mroz i wysokie
temperatury



Odporne na UV



Przepuszczalne
dla pary wodnej



25-letni
oczekiwany
okres użytkowania



UKŁADANIE PŁYTEK



		weber ZP412
klasa kleju		CIT
grubość warstwy kleju [mm]		2-5
Rodzaj płytek	Glazura i terakota, nasiąkliwość >3%	✓
	Gres, klinkier	
	Kamień naturalny nienasiąkliwy	
	Kamień naturalny nasiąkliwy	
	Mozaika szklana i pustaki szklane (luksfery)	
	Maksymalny wymiar płytek [cm]	33 x 33
Rodzaj podłoża	Podłoże betonowe	✓
	Surowe powierzchnie z elementów drobnowymiarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe	✓
	Tynki cementowe i cementowo-wapienne	✓
	Posadzka cementowa	✓
	Posadzka anhydrytowa	
	Płyty g-k	
	Tynki gipsowe	
	Ogrzewanie podłogowe	
	Powierzchnie zabezpieczone preparatami wodoszczelnymi	
	Płyty termoizolacyjne	
	Istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko - po wykonaniu warstwy kontaktowej	
	Stare powłoki malarskie	
	Płyty OSB	
	Deski, parkiet - po zastosowaniu odpowiedniego podkładu podłogowego lub warstwy szpęgowej	
Zastosowanie	Do wewnątrz	✓
	Na zewnątrz (mrozoodporność)	✓
	Budownictwo mieszkaniowe	✓
	Obiekty handlowe i przemysłowe, podłoża o zwiększonym obciążeniu	
	Strefa wilgotna	✓
	Strefa mokra	
	Balkon, taras	
	Podłoża odkształcalne	
	Elewacje (okładziny ceramiczne, maks. 30x30 cm)	



weber ZP413	weberfix EASY	weber ZP414	weber ZP415	weber.xerm 855
C1TE	C1T	C2TE	C2TE	C2TE S1
2-15	2-6	2-15	2-15	3-10
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓		✓	✓	✓
			✓	
			✓	
60 x 60	40 x 40	60 x 90	60 x 90	bez limitu
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
				✓
				✓

* Zaleca się wykonanie próby przyklejenia płytek. Rozmiar płytek np. 1 x 1 m

weber ZP412

klej do płytek do wewnątrz i na zewnątrz



Najważniejsze właściwości

- C1T
- cienkowarstwowy 2-5 mm
- maks. wymiar płytek 33 x 33 cm
- do glazury i terakoty
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- na podłoża betonowe, cegły, bloczki, pustaki, posadzki cementowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP412/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZP413

cementowy klej do gresu o podwyższonej elastyczności



Najważniejsze właściwości

- C1TE
- średniowarstwowy 2-15 mm
- maks. wymiar płytek 60 x 60 cm
- do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- na podłoża betonowe i cementowe, cegły, bloczki, pustaki, tynki cementowo-wapienne, gipsowe, posadzkę anhydrytową

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP413/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weberfix EASY

uelastyczniony cementowy klej do gresu



Najważniejsze właściwości

- C1T
- cienkowarstwowy 2-6 mm
- maks. wymiar płytek 40 x 40 cm
- do klejenia gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia nienasiąkliwego
- na płyty gipsowo-kartonowe bez gruntowania
- na podłoża betonowe i cementowe, cegły, bloczki, pustaki, tynki cementowo-wapienne, gipsowe, posadzkę anhydrytową

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14ZPEASY/25	ok. 1,5 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZP414

niepylący, elastyczny cementowy klej na balkony i tarasy



Najważniejsze właściwości

- C2TE
- średniowarstwowy 2-15 mm
- do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
- do gresu, glazury, terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego nienasiąkliwego
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na balkony, tarasy, cokoły
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża o zwiększonym obciążeniu
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy szpachelnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP414/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	B / paleta 1050 kg

weber ZP415

cementowy biały klej do nasiąkliwych kamieni naturalnych



Najważniejsze właściwości

- C2TE
- średniowarstwowy 2-15 mm
- do średnich formatów płytek np. 60 x 90 cm
- elastyczny
- na ogrzewanie podłogowe
- do nasiąkliwych kamieni naturalnych, białego gresu i szkła
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zmniejszone ryzyko powstawania wykwitów
- do stref mokrych
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy szpachelnej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZP415/25	ok. 1,6 kg/m ² /mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber.xerm 855

wysokoodkształcalny klej cementowy
do płytek wielkoformatowych



Najważniejsze właściwości

- C2TE S1
- średniowarstwowy: 3–10 mm
- do płytek bez limitu wielkości
- do dowolnego rodzaju płytek, oprócz nasiąkliwego kamienia naturalnego
- do lekkich płyt budowlanych i izolacyjnych
- mrozoodporny – do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- do stref mokrych
- na ogrzewanie podłogowe
- na podłoża odkształcalne, obciążone termicznie i użytkowo
- na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy szpachlowej

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14XER855/20/PL	1,6 kg/m ² /mm	worek 20 kg	42	B / paleta 840 kg

weber.fug 877

elastyczna fuga do płytek ceramicznych,
uszlachetniona tworzywem sztucznym**Najważniejsze właściwości**

- do okładzin ściennych i podłogowych w pomieszczeniach suchych i mokrych
- odporna na niewielkie naprężenia i ruchy np. na płyty g-k, ogrzewanie podłogowe
- po utwardzeniu odporna na ścieranie, wodę, środki czyszczące
- nie ma tendencji do powstawania rys
- grubość spoiny 2-20 mm
- możliwość chodzenia po 2 godzinach
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- mrozoodporna
- do kamieni naturalnych
- klasyfikacja CG2 WA

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14FUG877/15/3D	cementowoszary	0,7-2,3 kg/m ² /mm	worek 15 kg	B / opakowanie 15 kg

cementowoszary

**ZUŻYCIE ZAPRAW
FUGOWYCH**

str. 151

weber PG212

płyn gruntujący, głęboko penetrujący pod farby fasadowe, podkłady podłogowe, kleje do płytek i hydroizolacje



Najważniejsze właściwości

- pod błyskawiczne podkłady podłogowe, farby fasadowe, kleje do płytek i hydroizolacje
- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
- szybko wysycha – układanie podkładów podłogowych już po 45-60 min
- wnika głęboko w podłoże wzmacniając warstwę wierzchnią
- uszczelnia i wzmacnia pyłące i chłonne podłoża
- poprawia przyczepność do podłoża
- redukuje powstawanie wykwitów na powierzchniach malowanych farbami fasadowymi
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na alkalia

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPG212/05	min. 0,2 kg/m ²	kanister 5 kg	78	B / opakowanie 5 kg
14WPG212/10		kanister 10 kg	44	A / opakowanie 10 kg

weber.prim start

uniwersalny grunt do podłoży – gotowy do użycia



Najważniejsze właściwości

- preparat do gruntowania podłoży pod podkłady podłogowe, tynki, kleje – gotowy do użycia
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zwiększa przyczepność zapraw do podłoża
- ogranicza chłonność podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników



Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WPGSTA/05	0,1-0,4 kg/m ²	kanister 5 kg	78	A / opakowanie 5 kg

Nowość!

weber profi grunt

hydraulicznie wiążąca, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca



Najważniejsze właściwości

- wzmacnia powierzchniowo podłoże
- redukuje i wyrównuje chłonność podłoża
- szybkoschnąca
- zwiększa przyczepność do podłoża
- zmniejsza zużycie materiałów
- paroprzepuszczalny
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- uniwersalny do wszystkich prac budowlanych

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PROGRU/01	0,1-0,4 kg/m ²	butelka 1 l	324	B / 1 karton (12 butelek 1 l)
14PROGRU/05		kanister 5 l	136	B / 1 opakowanie 5 l
14PROGRU/10		kanister 10 l	63	B / 1 opakowanie 10 l

weber.tec 822

płynna folia uszczelniająca, do wewnątrz


Najważniejsze właściwości

- wodoszczelna
- gotowa do użycia
- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
- do stosowania w połączeniu z systemem taśm i narożników uszczelniających weber.tec uni


**GOTOWY
DO UŻYCIA**

**POMIESZCZENIA
MOKRE I WILGOTNE**

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC822/03/JS	ok. 1,2 kg/m ²	wiadro 3 kg	105	B / opak. 3 kg
14TEC822/07/JS		wiadro 7 kg	75	B / opak. 7 kg
14TEC822/24/JS		wiadro 24 kg	24	B / opak. 24 kg

weber.tec 824

elastyczna, jednoskładnikowa mikrozaprawa uszczelniająca


Najważniejsze właściwości

- do uszczelnień pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wodoszczelna
- mrozoodporna
- elastyczna, mostkowanie rys do 0,8 mm
- łatwa w obróbce
- bardzo dobra przyczepność do podłoża
- do stosowania przy stałym obciążeniu wodą
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na siarczany
- odporna na parcie wody powodujące odrywanie powłoki od podłoża

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TEC824/20/SUPD1	2,8 kg/m ² warstwa o grubości 2 mm nakładana w 2 przejściach	worek 20 kg	42	B / opakowanie 20 kg

weber.tec uni 120/70

taśma uszczelniająca do pomieszczeń wilgotnych



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczna
- wodoszczelna
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne




POMIESZCZENIA
MOKRE I WILGOTNE

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH971U/50/120/70	rolka 50 m.b.	B / rolka 50 m.b.

weber.tec uni NW / NZ

narożnik uszczelniający



Najważniejsze właściwości

- do stosowania w połączeniu z weber.tec 822
- elastyczny
- łatwe wklejanie w produkty hydroizolacyjne
- do uszczelniania narożników



POMIESZCZENIA
MOKRE I WILGOTNE

Nazwa produktu	Kod produktu	Rodzaj	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
weber.tec uni NW	14PH9730/UNI-W	wewnętrzny	karton 10 szt.	B / karton 10 szt.
weber.tec uni NZ	14PH9730/UNI-Z	zewnętrzny		

sznur dylatacyjny

profil z pianki polietylenowej (PE)
do wypełniania szczelin dylatacji

Najważniejsze właściwości

- zapobiega przywieraniu elastycznej masy do dna szczeliny
- zapewnia odpowiedni kształt przekroju poprzecznego

Kod produktu	Średnica	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH9750/100/06	6 mm	100 m	C / 100 m
14PH9750/50/10	10 mm	50 m	C / 50 m
14PH9750/80/30	30 mm	80 m	C / 80 m

Zużycie zapraw klejących i fugowych Weber

Na wielkość zużycia zapraw klejących wpływa:

- wymiar płytek
- wielkość zębów pacy
- grubość warstwy płytek
- gładkość spodu płytek

Przybliżone zużycie zapraw klejących Weber

Długość boku płytki [mm]	Wielkość zębów pacy [mm]	Wielkość i kształt zębów pacy [mm]	Grubość warstwy sklejania [mm]	Przybliżone zużycie zaprawy [kg/m ²]
poniżej 100	3 x 5	³ 	ok. 1,5	ok. 1,8
100	4 x 4	⁴ 	ok. 2,0	ok. 2,4
150	6 x 6	⁶ 	ok. 3,0	ok. 3,6
250	8 x 8	⁸ 	ok. 4,0	ok. 4,8
300	10 x 10	¹⁰ 	ok. 5,0	ok. 6,0
powyżej 300	10 x 20	¹⁰ 	ok. 6,5	ok. 7,8

Na wielkość zużycia zaprawy fugowej wpływa:

- szerokość spoin
- głębokość spoin
- konsystencja zaprawy fugowej


$$\frac{(\text{dł. płytki} + \text{szer. płytki}) \times \text{szer. fugi} \times \text{gł. fugi} \times \text{współczynnik gęstości fugi}}{(\text{dł. płytki} \times \text{szer. płytki})}$$

Dane do obliczeń:

- współczynnik gęstości fug:
weber.fug 877 = 1,4
- długość płytki [mm]
- szerokość płytki [mm]
- szerokość fugi [mm]
- głębokość fugi [mm]

Przykład:

$$\frac{(250 + 250) \times 6 \times 10 \times 1,4}{(250 \times 250)} = 0,67 \text{ kg/m}^2$$





ZAPRAWY BUDOWLANE

weber ZM5

cementowa zaprawa murarska, 5 MPa

**Najważniejsze właściwości**

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 10-15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZM005/25	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZM10

cementowa zaprawa murarska, 10 MPa

**Najważniejsze właściwości**

- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- grubość spoiny 10-15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- zwiększona przyczepność do podłoża
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZM010/25	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZM5 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 5 MPa

**Najważniejsze właściwości**

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 2-3 mm
- mrozoodporna – wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- ogranicza wpływ mostków termicznych
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZMF05/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZM10 fix

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
- grubość spoiny 2-3 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- ogranicza wpływ mostków termicznych
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych, do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZMF10/25	ok. 1,6 kg na 1 m ² spoiny grub. 1 mm ok. 5 kg/m ² dla ściany z gazobetonu o grub. 24 cm i spoinie 3 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber ZM5 uni

uniwersalna zaprawa murarsko - tynkarska, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
- grubość spoiny 10-15 mm
- mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz
- wodoodporna
- uziarnienie do 2 mm
- do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
- do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu
- do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich, wypełniania ubytków i szczelin oraz wyrównywania podłoży

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZMU05/25	40-50 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły przy spoinie 10-12 mm; tynkowanie: ok. 20 kg/m ² tynku grub. 10 mm*	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

* Zużycie uzależnione od wymiarów elementów murowych i grubości spoiny

weber ZK552

zaprawa murarska do murowania
cegieł klinkierowych i elewacyjnych, 5 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasy – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym zaprawy murarskiej w kolorze Z18 Szary jest fuga elewacyjna w kolorze F18 Classic
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK552/25/Z10	Z10 Antracyt	ok. 35 kg/m ² dla ściany o grub. 1/2 cegły, cegieł pełnych 25 × 12 × 6,5 cm, przy spoinie 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK552/25/Z12	Z12 Grafit				D / paleta 1050 kg
14WZK552/25/Z18	Z18 Szary				
14WZK552/25/Z22	Z22 Natural				

weber ZK557

zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych
i elewacyjnych oraz płytek klinkierowych, 10 MPa



Najważniejsze właściwości

- z dodatkiem trasy – zmniejszone ryzyko przebarwień i wykwitów
- do cegieł klinkierowych i elewacyjnych, oraz płytek klinkierowych
- mrozoodporna
- dostępna w 4 kolorach
- odpowiednikiem kolorystycznym fugi elewacyjnej weber ZK557 w kolorze F18 Classic jest zaprawa murarska weber ZK552 w kolorze Z18 Szary
- z powodu różnego składu surowcowego zaprawy weber ZK557 i weber ZK552 oznaczone tym samym numerem koloru posiadają odcień zbliżony

Kod produktu	Nr koloru	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZK557/25/F10	F10 Antracyt	ok. 4 kg/m ² dla muru z cegieł 25 × 12 × 6,5 cm, o wymiarach spoin 12 × 12 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg
14WZK557/25/F12	F12 Grafit				D / paleta 1050 kg
14WZK557/25/F18	F18 Classic				
14WZK557/25/F22	F22 Natural				

Kolorystyka zapraw do cegieł/płytek klinkierowych i elewacyjnych

Kolorystyka zapraw do murowania



Kolorystyka zapraw do fugowania



* kolory tylko na zamówienie

W zależności od proporcji mieszania, warunków atmosferycznych i sposobu wykonania, uzyskany kolor spoiny może odbiegać od koloru we wzorniku. Zaprawy weber ZK552 i weber ZK557 w tym samym kolorze mogą się różnić odcieniem. Uzyskany kolor będzie zbliżony, ale nie identyczny.

weber TP541

cementowa obrzutka tynkarska 2 mm



Najważniejsze właściwości

- poprawia przyczepność tynków
- wyrównuje chłonność podłoża
- uziarnienie do 2 mm
- do nakładania ręcznego i mechanicznego
- wodoodporna
- wysoka wytrzymałość
- mrozoodporna

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTP541/25	ok. 4 kg/m ² (przy pokryciu ok. 50%)	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber IP 18

tynk cementowo - wapienny podkładowy,
do pomieszczeń wilgotnych

Najważniejsze właściwości

- polecany szczególnie do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności np. piwnice, garaże itp.
- uziarnienie do 0,7 mm
- tynk podkładowy pod gładzie i okładziny
- do filcowania
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WTP571/25/IP18	13-14 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber IP INTER

lekki tynk cementowo - wapienny do wewnątrz
o podwyższonej przyczepności

Najważniejsze właściwości

- do stosowania wewnątrz pomieszczeń – po wygładzeniu jako warstwa ostateczna np. pod malowanie
- uziarnienie do 0,7 mm
- niskie zużycie
- podwyższona przyczepność – sprawdza się na ścianach jak i na sufitach
- bardzo dobre właściwości robocze
- do filcowania
- do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- łatwy w użyciu
- do nakładania ręcznego i mechanicznego

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14IPINTE/25	10-11 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

weber IP PLUS

lekki tynk cementowo - wapienny,
na zewnątrz i do wewnątrz



Najważniejsze właściwości

- do stosowania na zewnątrz i wewnątrz
- mrozoodporny
- uziarnienie do 0,7 mm
- doskonałe właściwości robocze
- do nakładania ręcznego i maszynowego
- mrozoodporny

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14IPPLUS/25	11-12 kg/m ² przy warstwie grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

webercem plan 60

cementowa zaprawa wyrównująca, 10-60 mm

**Najważniejsze właściwości**

- do wyrównania nierówności oraz ujednolicenia podłoża pod warstwy hydroizolacyjne (mineralne i bitumiczne)
- do naprawy i wyrównania podłoża pod podkłady podłogowe
- jako warstwa wyrównująca / spadkowa pod kleje do płytek
- do wypełniania złączy prefabrykatów
- do obsadzania drobnych elementów, np. balustrad
- mrozoodporna
- do napraw powierzchni pionowych i poziomych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZT601/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg

webercem plan 10

cementowa zaprawa wyrównująca, 2-10 mm

**Najważniejsze właściwości**


- do wypełniania drobnych ubytków i szczelin
- do miejscowego wyrównywania powierzchni o różnicach do 10 mm
- jako warstwa podkładowa pod płytki ceramiczne i tynki
- mrozoodporna
- do napraw powierzchni pionowych i poziomych
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14WZT602/25	ok. 20 kg/m ² przy warstwie o grub. 10 mm	worek 25 kg	42	C / paleta 1050 kg



NAPRAWA I OCHRONA BETONU

Naprawa betonu z systemem weber duo



Etapy prac:

- 1 Oczyszczyć uszkodzone podłoże betonowe
- 2 Oczyszczyć skorodowane zbrojenie
- 3 nałożyć dwie warstwy ochrony antykorozyjnej zbrojenia **weberep KB duo**
- 4 nałożyć dwie warstwy ochrony antykorozyjnej zbrojenia **weberep KB duo**
- 5 nanieść warstwę reprofilacyjną **weberep R4 duo**
- 6 wyrównaj powierzchnię zaprawą szpachlową **weberep R4 duo**
- 7 zabezpiecz reperowaną powierzchnię powłoką ochronną, np. **weber.tec 771, weber.tec 772, webertec silanosil**

weberep KB duo

ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szepny



Najważniejsze właściwości

- 2w1 – ochrona antykorozyjna zbrojenia i mostek szepny
- łatwe przygotowanie i nakładanie
- długi czas otwarty – do ok. 90 minut
- optymalny czas schnięcia – 2-3 godziny
- bardzo dobra przyczepność
- wysoka skuteczność działania
- aplikacja pędzlem lub natryskowo



DWA W JEDNYM

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REPKBD/25/PL	ochrona antykorozyjna: ok. 0,19 kg/m.b. pręta zbrojeniowego Ø 14 mm na 2 warstwy; mostek szepny: 1,5-2,5 kg na 1 m ²	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

weberep R4 duo

zaprawa naprawcza klasy R4 i szpachlówka drobnoziarnista



Najważniejsze właściwości

- 2w1 – zaprawa naprawcza i szpachlówka drobnoziarnista
- do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych (klasa R4)
- grubość warstwy od 1 do 50 mm w jednym cyklu roboczym
- wysokie parametry wytrzymałościowe
- drobnoziarnista – uziarnienie 0,5 mm
- łatwe przygotowanie i nakładanie



DWA W JEDNYM

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14REPR4D/25/PL	ok. 1,9 kg/m ² na 1 mm grubości warstwy lub 1,9 kg/dm ³ uzupełnianego ubytku	worek 25 kg	42	B / opakowanie 25 kg

webertec silanosil

wodorozcieńczalny koncentrat do impregnacji hydrofobizującej



Najważniejsze właściwości

- do impregnacji hydrofobizującej podłoża mineralnych, jak beton, cegła, zaprawy mineralne, kamień nasiąkliwy, itp.
- bardzo dobre wnikanie w podłoże
- wysoka skuteczność działania
- bardzo szybki efekt hydrofobizacji podłoża
- nie zmienia wyglądu podłoża
- redukuje powstawanie zabrudzeń
- ogranicza rozwój grzybów i pleśni poprzez zredukowanie nasiąkliwości podłoża
- zachowuje paroprzepuszczalność podłoża
- hydrofobizacja roztworem rozcieńczonym wodą w proporcji od 1:4 do 1:9 w zależności od podłoża i warunków



KONCENTRAT

Kod produktu	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14TECSIL/01	0,10-0,15 l/m ² roztworu	butelka 1 l / karton 6 szt.	B / opakowanie 1 l



ŻYWICE

Nowość!

webertec EP 100 prim

transparentna żywica epoksydowa do gruntowania



Najważniejsze właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- niska lepkość
- dobre wnikanie w podłoże
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem
- możliwość odcięcia wilgoci szczątkowej do 6% CM na podłożach cementowych
- dobra szybkość utwardzania w obniżonych temperaturach
- bardzo dobre właściwości mechaniczne

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP100P/25	transparent	w zależności od systemu 0,3–0,4 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	B / opakowanie 25 kg
14EP100P/5			zestaw 5 kg	B / opakowanie 5 kg

Nowość!

webertec EP 150 base

wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania



Najważniejsze właściwości

- wypełniona żywica epoksydowa do gruntowania
- nie zawiera rozpuszczalników
- całkowita odporność na krystalizację
- niska lepkość
- dedykowana do zasypu piaskiem
- do wykonywania warstw gruntujących i zasadniczych do zasypu kruszywem na podłożach betonowych, jastrychach cementowych, anhydrytowych, płytkach ceramicznych itp.
- do przygotowywania mas szpachlowych i wykonywania warstw wyrównawczych pod kolejne powłoki
- możliwość odcięcia wilgoci szczątkowej do 5% CM

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP150B/30	beżowy	w zależności od systemu 0,3–0,4 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 30 kg	B / opakowanie 30 kg

Nowość!

webertec EP 200 color

barwna żywica epoksydowa do wykonywania posadzek antypoślizgowych



Najważniejsze właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- całkowita odporność na krystalizację
- wysoka przyczepność do podłoża
- niska lepkość
- możliwość zasypu piaskiem naturalnym, kolorowym lub płatkami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- dostępna w wersji TX do wykonywania powierzchni z efektem „skórki pomarańczy”

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP200C/30/7040	zblizony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,3–0,7 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 30 kg	B / opakowanie 30 kg

Nowość!

webertec EP 250 level

barwna żywica epoksydowa
do wykonywania posadzek rozlewnych



Najważniejsze właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- całkowita odporność na krystalizację
- wysoka przyczepność do podłoża
- niska lepkość
- możliwość zasypu piaskiem naturalnym, kolorowym lub płatkami
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- możliwość uzyskania bardzo gładkiej powierzchni

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP250L/30/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od oczekiwanej gładkości powierzchni 0,7-2,0 kg/m ²	zestaw 30 kg	D / opakowanie 30 kg

Nowość!

webertec EP 300 uni

transparentna żywica epoksydowa zamykająca



Najważniejsze właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- transparentna o dużej przejrzystości
- całkowita odporność na krystalizację
- niska lepkość
- wysoka przyczepność do podłoża
- uniwersalne zastosowanie
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- wysoki połysk

- podwyższona odporność na promieniowanie UV

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP300U/25	transparent	w zależności od systemu 0,1-0,2 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg

Nowość!

webertec EP 400 AQ color

barwna żywica epoksydowa dyspersyjna



Najważniejsze właściwości

- paroprzepuszczalny
- dobre właściwości kryjące
- możliwość rozcieńczania wodą do warstw gruntujących
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem naturalnym lub płatkami
- na powierzchnie poziome i pionowe
- bardzo dobre właściwości mechaniczne

- podwyższona odporność na promieniowanie UV

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP400A/15/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,25-0,3 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 15 kg	B / opakowanie 15 kg

Nowość!

webertec EP 500 fix

żywica epoksydowa z łącznikami falowymi



Najważniejsze właściwości

- 20 łączników falowych w zestawie
- nie zawiera rozpuszczalników
- całkowita odporność na krystalizację
- niska lepkość
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem
- dobra szybkość utwardzania w obniżonych temperaturach
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- do siłowego zespolenia i naprawy rys, pęknięć oraz wypełnienia szczelin skurczowych w podkładach podłogowych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP500F/01	beżowy	1,5-1,6 kg/dm ³ ubytku lub rysy	zestaw 1 kg	B / opakowanie 1 kg

Nowość!

webertec EP 550 rep

szpachlówka epoksydowa



Najważniejsze właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- szybko wiąże
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- do prac naprawczych jak wypełnienie i naprawa ubytków w podkładach podłogowych
- do wklejania profili narożnikowych lub dylatacyjnych

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14EP550R/10	beżowy	1,6-1,7 kg/dm ³ ubytku	zestaw 10 kg	D / opakowanie 10 kg

Nowość!

webertec PU 600 base

konstrukcyjna i gruntująca wypełniona żywica poliuretanowa



Najważniejsze właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- twardo-elastyczna
- możliwość mostkowania rys
- niska lepkość
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem
- bardzo dobre właściwości mechaniczne

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PU600B/25	beżowy	w zależności od systemu 0,15-0,3 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg

Nowość!

webertec PU 610 elastic

elastyczna membrana poliuretanowa



Najważniejsze właściwości

- wysoka elastyczność
- wysoka zdolność pokrywania rys i pęknięć podłoża
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- wysoka przyczepność do podłoża

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PU610E/20	biało-beżowy	w zależności od systemu 0,4-1,0 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 20 kg	D / opakowanie 20 kg

Nowość!

webertec PU 620 color

barwna żywica poliuretanowa
do wykonywania posadzek antypoślizgowych



Najważniejsze właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- twardo-elastyczna
- możliwość mostkowania rys
- niska lepkość
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem
- bardzo dobre właściwości mechaniczne

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PU620C/25/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od systemu 0,4-0,8 kg/m ² na 1 warstwę	zestaw 25 kg	D / opakowanie 25 kg

Nowość!

webertec PU 650 level

barwna żywica poliuretanowa
do wykonywania posadzek rozlewnych



Najważniejsze właściwości

- nie zawiera rozpuszczalników
- twardo-elastyczna
- możliwość mostkowania rys
- niska lepkość
- wysoka przyczepność do podłoża
- możliwość zasypu piaskiem
- bardzo dobre właściwości mechaniczne
- możliwość zasypu kolorowymi płatkami
- możliwość uzyskania bardzo gładkiej powierzchni

Kod produktu	Kolor	Zużycie	Opakowanie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PU650L/20/7040	zbliżony do RAL 7040, inne kolory na zamówienie	w zależności od oczekiwanej gładkości powierzchni 1,5-3,0 kg/m ²	zestaw 20 kg	D / opakowanie 20 kg

piasek kwarcowy



Najważniejsze właściwości

- przeznaczony do stosowania wraz z systemami żywic np. do przesypywania warstw w celu uzyskania faktury antypoślizgowej, po zmieszaniu ze spoiwem żywicznym webertec do wykonania zaprawy żywicznej

przeznaczonej do szpachlowania i wyrównania podłoży oraz do naprawy ubytków w betonie, do wykonywania jastrychów epoksydowych

Kod produktu	Uziarnienie	Opakowanie	Ilość opak. na palecie	Grupa dostaw / min. wielkość zamówienia
14PH9770/25/01-03	0,1-0,3 mm	worek 25 kg	42	D / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/01-05	0,1-0,5 mm			C / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/02-08	0,2-0,8 mm		40	D / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/04-08	0,4-0,8 mm			C / opakowanie 25 kg
14PH9770/25/07-12	0,7-1,2 mm			D / opakowanie 25 kg



WSPARCIE BUDOWY

próbka kolorystyczna tynku Weber na styropianie



Najważniejsze właściwości

- dostępna w dwóch wymiarach
- dotyczy tynków: weber.pas topflex, weber TD325, weberpas extraclean, weber TD331, weber TD336, weberpas silicon pro, weber TD341, weber.pas mosaic, weber TD351, weber TD352, weber.pas stone, weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weberpas silicon AquaBalance

Kod produktu	Wymiar	Grupa dostaw
14USPR02	12 cm x 24 cm	B / kolornik D / kolor specjalny
14USPR03	24 cm x 24 cm	

próbka kolorystyczna tynku Weber mokra



Najważniejsze właściwości

- wiaderko 1 kg
- dotyczy tynków: weber.pas topflex, weber TD325, weberpas extraclean, weber TD331, weber TD336, weberpas silicon pro, weber TD341, weber.pas mosaic, weber TD351, weber TD352, weber.pas stone, weber.pas modelino C, weber.pas modelino D, weberpas silicon AquaBalance
- realizujemy zamówienia na maksymalnie 2 próbki (2 kg) tynku w tym samym kolorze

Kod produktu	Grupa dostaw
14USPR04	B / kolornik D / kolor specjalny

przrząd do wykonywania imitacji deski



Najważniejsze właściwości

- przeznaczony do wykonywania imitacji słoików drewna z użyciem tynku dekoracyjnego weber.pas modelino D
- wykonany z tworzywa sztucznego
- szerokość powierzchni roboczej - 10 cm

Kod produktu	Grupa dostaw
14WPU014	A

Nowość!

siatka ochronna Weber na rusztowanie



Najważniejsze właściwości

- letnia, polipropylenowa siatka na rusztowanie o splocie gazejskim
- kolor biały, z logo Weber
- dostępna jako pojedyncze paski lub w komplecie 5 pasków
- gramatura 100g/m²
- z opaskami zaciskowymi

Kod produktu	Opakowanie	Grupa dostaw
14WPU001/1P	1 pasek - 36,4 m ²	B
14WPU001/5P	5 pasków - 182,0 m ²	D



SERWIS

Skontaktuj się z naszym Doradcą

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji!

Wystarczy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do pełnej listy kontaktów do naszych Doradców Weber.



Ogólne Warunki Dostaw

Założenia:

- Ogólne Warunki Dostaw opisują zasady realizacji zamówień na towary występujące w ofercie WEBER,
- OWD dotyczy dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze od poniedziałku do piątku.

1. Składanie zamówień

- Zamówienia w formie pisemnej (przesłane za pośrednictwem poczty e-mail lub przez platformę E-commerce) można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
- WEBER nie prowadzi sprzedaży detalicznej, co oznacza, że zamówienia mogą być składane wyłącznie przez klienta będącego przedsiębiorcą. W przypadku klienta będącego osobą fizyczną potwierdza on, że zakup dokonywany w ramach zamówienia pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i ma dla niego charakter zawodowy. Klient składając zamówienie w pełni akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Dostaw.
- Zamówienie powinno określać podstawowe warunki takie jak: numer referencyjny zamówienia, oczekiwana data i godzina (o ile jest istotna) dostawy, dokładny adres dostawy (nazwa ulicy, placu lub alei, numer budynku, Kod pocztowy i miejscowość), imię, nazwisko i tel. kontaktowy osoby upoważnionej do odbioru dostawy, numer artykułu zgodnie z obowiązującym cennikiem WEBER, dokładną nazwę towaru, zamawiane ilości.
- Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.
- Zamówienia Klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie są przyjmowane do realizacji. W takiej sytuacji Klient informowany jest o tym fakcie przez pracownika Działu Obsługi Klienta (DOK), Kontrolera Kredytowego lub Regionalnego Doradcę Sprzedaży. Realizacja zamówienia jest możliwa po uregulowaniu zaległych płatności lub zwolnieniu limitu kredytowego.
- WEBER dopuszcza możliwość zmiany lub anulacji zamówienia, z wyłączeniem produktów na specjalne zamówienie (kat. A i D oraz nie-standardowych). Zmiana możliwa jest dla zamówień, które nie zostały przekazane do realizacji i każdorazowo musi zostać potwierdzona przez DOK. Zmiana w zamówieniu może skutkować rozpoczęciem naliczania czasu realizacji zamówienia od początku. Anulacja lub zmiana zamówienia przekazanego do realizacji może skutkować obciążeniem w wysokości do 50% wartości zamówienia.
- Jakiegokolwiek zmiany zamówień realizowanych w oparciu o uzgodniony harmonogram dostaw – zmiany w zamówieniu, zmiany wcześniej uzgodnionej daty realizacji mogą skutkować anulowaniem zamówienia.
- Opóźnienie w odbiorze zamówienia może skutkować anulowaniem lub też obciążeniem kosztami wynikającymi z opóźnienia.
- WEBER nie odpowiada za błędy Klienta w zamówieniach. Wszystkie dodatkowe koszty powstałe z tego tytułu ponosi Zamawiający.
- Minimalna wielkość zamówienia każdego produktu jest określona w obowiązującym cenniku WEBER.
- Zamówienia o wadze przekraczającej 24 tony będą realizowane z podziałem na dostawę całopojazdową oraz dostawę częściową zgodnie z OWD.
- Zamówienia wymagające dostawy autem z windą realizowane są w ilości do 4 palet produktu i każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu – Rodzaj samochodu – auto z windą, dopuszczalny tonaż do 4200 kg. Zamówienia powyżej 4 palet produktu będą rozdzielane zgodnie z serwisem auto z windą, z doliczoną dodatkową opłatą w przypadku braku minimum logistycznego i mogą różnić się w terminie dostawy w zależności od dostępności transportu.
- Zamówienia na produkty barwione w Zakładach Produkcyjnych WEBER będące kontynuacją tej samej realizacji każdorazowo wymagają oznaczenia na zamówieniu – dopisek KONTYNUACJA: faktura – FV/ zamówienie – ZS/zlecenie produkcji – PR. Kontynuacja koloru możliwa jest do roku od daty produkcji. W przypadku braku informacji na zamówieniu, zlecenie realizowane jest standardowo, zgodnie ze wzornikiem i standardami produkcji, kolory specjalne – zgodnie z ustalonym wzorcem.
- Termin realizacji zamówienia zgodnie ze statusami dostępności produktów:
 - Jeśli na zamówieniu są produkty z różnymi statusami dostępności – termin realizacji według najdłuższego z nich;
 - Jeśli zamówienie z produktami o różnych statusach dostępności ma być realizowane osobno dla każdego statusu – realizacja każdego z tych zamówień według OWD oraz statusów dostępności produktów.
- Termin realizacji zamówienia znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.
- W przypadkach szczególnie uzasadnionych, termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
- Klient informowany jest o opóźnieniach w dostawie i przewidywanym najbliższym możliwym terminie realizacji zamówienia.

2. Transport i rozładunek

- WEBER w trosce o satysfakcję swoich Klientów organizuje dostawy w jak najkrótszym uzgodnionym terminie, zgodnie z potwierdzonym zamówieniem.
- Po stronie Klienta leży zapewnienie możliwości bezpiecznego i zgodnego z prawem o ruchu drogowym dojazdu samochodu z towarem do miejsca rozładunku. W przypadku braku takiej możliwości, WEBER zastrzega sobie prawo odmowy dojazdu do miejsca rozładunku i/lub do obciążenia Klienta kwotą wynikającą z poniesionych dodatkowych kosztów realizacji zamówienia.
- Czas realizacji dostawy do miast, w których obowiązują ograniczenia czasowe dotyczące ruchu samochodów ciężarowych, może ulec zmianie z powodów leżących po stronie przewoźnika – utrudnienia komunikacyjne, czas pracy kierowcy.
- Zamówienia spełniające określone minimum logistyczne, WEBER dostarcza bezpłatnie do siedziby i magazynów Zamawiającego oraz na wspólnie realizowane projekty inwestycyjne. W pozostałych przypadkach zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty zgodnie z Tabelą Dodatkowe Usługi Dostaw.
- Czas przewidywany na rozładunek dostawy to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku, jeżeli samochód przyjechał w uzgodnionym dniu w godzinach od 8.00 do 16.00 lub w godzinach uzgodnionych z DOK.
- Za następną rozpoczętą godzinę oczekiwania i/lub rozładunku pobierana będzie dodatkowo opłata wynosząca 100 zł/h. Za 4 godzinę i kolejne opłata wynosi 200 zł/h.
- Klient nie może odmówić rozładowania zamówionego i dostarczonego towaru, jak również złożenia podpisu potwierdzającego jego otrzymanie, choćby zgłaszał zastrzeżenia co do zamówionego towaru i terminu jego dostawy.
- Wszelkie zastrzeżenia co do zamówionego towaru, różnic ilościowych, stwierdzonych uszkodzeń lub innych wad towaru winny być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem kierowcy.
- WEBER zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z brakiem odbioru towaru/próbą kolejnej dostawy.

Serwis 24 h

WEBER organizuje gwarantowane dostawy w terminie do końca następnego dnia roboczego dla zamówień do 4 palet złożonych do godziny 10:00.

- Produkty ze statusem dostępności A, B.
- Koszt dostawy:
 - 35 zł netto – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu za każde opakowanie
 - 130 zł netto – za dostawę powyżej 2 opakowań produktu za każdą paletę
- Z Serwisu 24 h wykluczone są produkty oznaczone w cenniku statusem dostępności A*.

SERWIS LOGISTYCZNY WEBER

Rodzaj zamówienia	Kategoria dostaw	Minimum logistyczne		
		Waga zamówienia (z paletami)	Wartość zamówienia (netto po rabatach)	Czas realizacji (dni robocze)
Drobnicowe z windą	A	do 4 palet	bez ograniczeń	do 2 dni
	B		od 4 000 zł	do 2 dni
Całopojazdowe	A, B, C	od 23 do 24 t	bez ograniczeń	do 3 dni*
Częściowe	A	powyżej 4 palet	bez ograniczeń	do 4 dni
	B		kat. B – 4 000 zł	
	C		kat. C – 6 000 zł	
Na zamówienie	D	bez ograniczeń	od 4 000 zł	termin dostawy ustalany indywidualnie

DODATKOWE USŁUGI DOSTAW WEBER

Usługi dodatkowe	Czas realizacji	Opłaty netto za usługi dodatkowe
Dostawy bez minimum logistycznego, dostawy poza siedzibę zamawiającego lub wspólne umowy obiektowe, przyspieszenie dostawy, samochód z windą. Możliwość realizacji usług dodatkowych każdorazowo potwierdza DOK	ustalany indywidualnie	130 zł – za dostawę każdej palety produktu 35 zł opakowanie – za dostawę pojedynczych opakowań w ilości do 2 opakowań produktu

UPUSTY LOGISTYCZNE WEBER

Upusty logistyczne	Warunki	Upust
DOSTAWA CAŁOPOJAZDOWA	Jednorazowy zakup na pełny pojazd (od 23 do 24 t) z jednym miejscem rozładunku, o wartości minimum 12.000 zł netto na produkty dostępne w odpowiednim zakładzie produkcyjnym WEBER i przy potwierdzeniu DOK.	2,5%

Upusty logistyczne naliczane są kaskadowo, od sumy wartości netto pozycji asortymentowych na fakturze (po uwzględnieniu wszystkich innych rabatów).

UWAGA:

* w sezonie zimowym od 01/11 do 31/03 przy zamówieniu łączonym na produkty mokre i suche, spełniające minimum logistyczne, dostawa może być realizowana różnymi środkami transportu, zachowując obowiązujący serwis logistyczny Weber

Ze względu na okresowe ograniczenia ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton czas realizacji zamówień może ulec wydłużeniu OWD + 2 dni robocze w okresie obowiązywania zakazu.

W przypadkach nadzwyczajnych, takich jak działanie siły wyższej, awaria linii produkcyjnej czy innych urządzeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie zakładu lub, gdy ilości zamówień przekraczają zdolności produkcyjne lub logistyczne WEBER, tryb i zasady realizacji zamówień będą potwierdzane indywidualnie.

3. Zamówienia na warunkach niestandardowych

- Zamówienia składane na warunkach niestandardowych (zamówienia inwestycyjne oraz zamówienia na warunkach specjalnych) muszą być złożone z podaniem numeru właściwej oferty ważnej w dniu złożenia zamówienia.
- W przypadku złożenia zamówienia bez podania referencji do numeru właściwej oferty, zamówienie zostanie zrealizowane na warunkach indywidualnych.
- Zamówienia na warunkach niestandardowych składane z referencją do numeru oferty stosowane są wyłącznie do towarów i ilości w niej wymienionych oraz z zachowaniem miejsca dostawy zgodnie z typem dostawy wskazanym w ofercie.

4. Odbiory własne

- Zasady odbiorów własnych dostępne są u Regionalnych Doradców Sprzedaży lub u opiekuna DOK.

5. Pakowanie

- Produkty WEBER dostarczane są na paletach jednorazowych.
 - Ceny palet są określone w Cenniku.
 - Produkty dostarczane są na paletach jednorazowych.
- Cena netto palety o wymiarach:
- 120 × 80 cm – 18,50 zł/szt.
 - 60 × 80 cm – 13,20 zł/szt.

6. Reklamacje

- Wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 3 dni od ujawnienia wady w formie pisemnej Regionalnemu Doradcy Sprzedaży lub bezpośrednio do DOK na adres e-mail: reklamacje.weber@saint-gobain.com, wraz z wymaganymi postępowaniem dokumentami:
 - Protokół reklamacyjny, dokument WZ/dokument przewozowy sporządzony w obecności przewoźnika i potwierdzony podpisem odbiorcy i kierowcy, dokumentacja zdjęciowa – w przypadku różnic ilościowych, uszkodzeń towaru powstałych w transporcie, innych nieprawidłowościach związanych z dostawą.

- Protokół reklamacyjny, dokumentacja zdjęciowa, próbka produktu – w przypadku reklamacji jakościowych.
- Brak dostarczenia wymaganych dokumentów może skutkować odrzuceniem reklamacji bez jej dalszego rozpatrywania.
- Reklamowany towar należy zabezpieczyć do chwili przyjazdu przedstawiciela WEBER w ilości i stanie, jak na Protokole reklamacyjnym.
- Reklamacje z tytułu uszkodzeń transportowych mogą być zgłaszane maksymalnie w ciągu 2 dni od dostawy. Wszelkie zastrzeżenia muszą być odnotowane na dokumencie przewozowym i potwierdzone podpisem odbiorcy i kierowcy.
- Reklamacji nie podlegają opóźnienia w dostawach z winy przewoźnika. W przypadku przewidywanych opóźnień w realizowanej dostawie, WEBER poinformuje odbiorcę o możliwym, nowym terminie dostawy.
- WEBER nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z uszkodzeń w trakcie rozładunku, ze złego sposobu składowania, nieprawidłowego sposobu transportowania u Odbiorcy oraz innych zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na dostarczony produkt.
- WEBER nie bierze odpowiedzialności za wady lub koszty powstałe w skutek zainstalowania produktu budzącego wątpliwości co do jakości, za błędy Odbiorcy oraz za błędy projektowe i wykonawcze osób trzecich.
- WEBER zastrzega sobie prawo do pobrania próbek do badań, sezonowania otrzymanych próbek, przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wystąpienia wady. W takich przypadkach reklamacja zostanie rozpatrzona w jak najkrótszym terminie, niezbędnym do właściwego zweryfikowania roszczenia.

Odpowiedzialność WEBER

WEBER ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z Kupującym, będące następstwem własnego i zawinionego działania lub zaniechania. Odpowiedzialność ta ogranicza się jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego, jednak nie wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależyte wykonanego zamówienia lub innego zobowiązania WEBER.

Klauzula Etyki i Zgodności

Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w szczególności, ale bez ograniczeń: (i) praw pracowniczych (w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zakazu pracy przymusowej i pracy dzieci), (ii) prawa ochrony środowiska, (iii) praw odnoszących się do rzetelności finansowej (takich jak zakaz wszelkich działań korupcyjnych i przeciwdziałania praniu pieniędzy), (iv) prawa konkurencji, (v) sankcji ekonomicznych, przepisów dotyczących kontroli importu i eksportu (w tym zakazu odsprzedaży lub innego przekazania Produktów jakiegokolwiek osobie lub podmiotowi, jeżeli mogłoby to skutkować naruszeniem takich przepisów). Jeżeli nowe prawo lub przepis uniemożliwia lub jest niezgodne z prawem wykonanie zobowiązań umownych bądź naraża je na sankcje, Sprzedawca ma prawo odstąpić od zamówienia bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego. Kupujący gwarantuje, że będzie stosował te same wymagania w stosunku do osób trzecich, w tym wszelkich stron zaangażowanych w jakiekolwiek zamówienie realizowane przez Sprzedawcę w imieniu Kupującego.

Kupujący zobowiązuje się ponadto wdrożyć racjonalne środki i procedury w celu wywiązania się z powyższych obowiązków i przekazać je Sprzedawcy na żądanie. Brak odpowiedzi na takie żądanie uprawnia Sprzedawcę do zawieszenia zobowiązań umownych, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kupującego.

Sprzedawca może zawiesić lub wypowiedzieć umowę i/lub zamówienie niezwłocznie po zawiadomieniu Kupującego i będzie uprawniony do dochodzenia wszelkich środków przewidzianych prawem, jeżeli Kupujący naruszy którekolwiek z powyższych zobowiązań. Sprzedawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu na skutek zawieszenia lub rozwiązania umowy lub zamówienia. Kupujący pokryje własne koszty wynikające z zawieszenia lub rozwiązania umowy na mocy niniejszego artykułu i złagodzi wynikające z tego konsekwencje, jakie mogą wystąpić.

Kupujący potwierdza, że został poinformowany o systemie zgłoszeniowym Sprzedawcy służącym do sygnalizowania o naruszeniach (whistleblowing), który jest dostępny pod adresem: <https://www.bkms-system.com/saint-gobain>.

Wszelką korespondencję, pytania lub uwagi dotyczące realizacji zamówień prosimy kierować do DOK na adres:

DOK Weber, ul. Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany na zdjęciach wygląd opakowań produktów może różnić się od rzeczywistego wyglądu opakowań produktów znajdujących się w sprzedaży. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie. Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. zastrzega sobie prawa autorskie do materiału prezentowanego w katalogu. Kopiowanie jest niedozwolone.



**Saint-Gobain Construction
Products Polska Sp. z o.o.**
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

**Informacja techniczna
o produktach i rozwiązaniach**

800 163 121

e-mail:

doradcy.techniczni@saint-gobain.com
isover.pl rigips.pl pl.weber

BDO 000006702



[@SaintGobainGroup](https://www.facebook.com/SaintGobainGroup)



[Saint-Gobain](https://twitter.com/SaintGobain)



[@saintgobain](https://www.linkedin.com/company/saintgobain)